



CUADRO DE DESCOMPUESTOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

1. Demoliciones.						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1.1.	U01020	M3	Demolición de muros de fábrica de mampostería recibida con mortero de cemento, por medios manuales, incluso retirada de escombros a pie de carga.			
		O008	H Peón ordinario	5,000	11,68	58,40
			% Medios auxiliares	3,000	58,40	1,75
			Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....			60,15
			Letra..... Sesenta euros con quince céntimos			
1.2.	U01019	M2	Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, máximo 30cm de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero.			
		O006	H Ayudante	0,720	12,21	8,79
		O008	H Peón ordinario	0,780	11,68	58,40
			% Medios auxiliares	3,000	17,90	0,540
			Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....			18,44
			Letra... Dieciocho euros con cuarenta y cuatro céntimos			
1.3.	U01115	M3	Carga y transporte a vertedero de escombros, a una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 capacidad, cargados con pala cargadora grande, incluso canón de vertedero.			
		Q039	M3 Canón de tierra a vertedero	1,000	0,55	0,55
		Q008	H Pala cargadora s/neumáticos	0,025	47,68	1,19
		Q064	H Camión basculante 11-15m3	0,105	29,72	3,12
			% Medios auxiliares	3,000	4,86	0,15
			Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....			5,01
			Letra..... Cinco euros con un céntimos			



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

2. Movimiento de tierras						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
2.1.	U02001	M2	Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales.			
		O008	h Peón ordinario	0,400	11,68	4,67
		%	Medios auxiliares	3,000	4,67	0,14
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						4,81
Letra.....Cuatro euros con ochenta y un céntimos						
2.2.	U42025	M3	Excavación en calles para apertura de caja, en terrenos compactos, por medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero de productos sobrantes.			
		T40005	M3 Transporte a 1 Km distancia	2,000	0,19	0,38
		Q016	H Excavadora 2m3	0,060	62,19	3,73
		O008	H Peón ordinario	0,050	11,68	0,58
		%	Medios auxiliares	3,000	4,70	0,14
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						4,84
Letra.....Cuatro euros con ochenta y cuatro céntimos						
2.3.	U42030	M2	Perfilado, nivelado y compactado de caja para calle, por medios mecánicos.			
		Q027	H Motoniveladora media	0,005	44,92	0,22
		Q030	H Rulo autoprop.vibración 100Tm	0,005	41,92	0,21
		O008	H Peón ordinario	0,008	11,68	0,09
		%	Medios auxiliares	3,000	0,53	0,02
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						0,54
Letra.....Cero euros con cincuenta y cuatro céntimos						
2.4.	U 49019	M3	Excavación de desmonte, en terrenos de tránsito, por medios mecánicos, incluso carga sobre camión.			
		T 47007	H Pala cargadora 1.3m3	0,060	35,28	2,12
		O008	H Peón ordinario	0,010	11,68	0,12
		%	Medios auxiliares	3,000	2,23	0,07
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						2,30
Letra.....Dos euros con treinta céntimos						
2.5.	U02031	M3	Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes.			
		QO21	H Retroexcavadora media	0,250	44,92	11,23
		O008	H Peón ordinario	0,125	11,68	1,46
		%	Medios auxiliares	3,000	12,69	0,38
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						13,07
Letra.....Trece euros con siete céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

2. Movimiento de tierras						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
2.6.	U-----	M3	Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes.			
	QO19	H	Mini-Retroexcavadora	0,200	19,37	3,87
	O008	H	Peón ordinario	0,125	11,68	1,46
	%		Medios auxiliares	3,000	5,33	0,16
	Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....					5,49
	Letra.....Cinco euros con cuarenta y nueve céntimos					
2.7.	U02075	M3	Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios manuales, con apisonadora tipo rana, en tongadas de 30cm de espesor, incluso regado de las mismas.			
	T01181	M3	Agua	1,000	0,61	0,61
	Q026	H	Motoniveladora pequeña	0,600	41,54	24,92
	O008	H	Peón ordinario	1,250	11,68	14,60
	%		Medios auxiliares	3,000	40,13	1,20
	Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....					41,34
	Letra.....Cuarenta y un euros con treinta y cuatro céntimos					
2.8.	U46056	MI	Excavación en zanjas para red de riego, hasta 25cm de profundidad, posterior relleno con medios manuales.			
	O104	H	Peón ordinario jardinero	0,050	11,76	0,59
	%		Medios auxiliares	3,000	0,59	0,02
	Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....					0,61
	Letra.....Cero euros con sesenta y un céntimos					
2.9.	U02028	M3	Excavación en zanjas, hasta 2m de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes.			
	O008	H	Peón ordinario	2,200	11,68	25,70
	%		Medios auxiliares	3,000	25,70	0,77
	Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....					26,47
	Letra.....Veintiséis euros con cuarenta y siete céntimos					
2.10.	U02070	M3	Relleno y extendido de tierras en zanjas, por medios manuales.			
	O008	H	Peón ordinario	0,600	11,68	7,01
	%		Medios auxiliares	3,000	7,01	0,21
	Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....					7,22
	Letra.....Siete euros con veintidós céntimos					



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

2. Movimiento de tierras						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
2.11.	U02091	M3	Transporte de tierras al vertedero, con camión basculante y canón de vertedero, a una distancia menor de 10Km, considerando ida y vuelta, sin incluir la carga.			
	Q065	H	Camión bañera bascul.18-22m3	0,080	38,01	3,04
	Q039	M3	Canón de tierra a vertedero	1,000	0,55	0,55
		%	Medios auxiliares	3,000	3,59	0,11
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						3,70
Letra.....Tres euros con setenta céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

3. Pavimentos.							
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe	
3.1.	U-----	M2	Pavimento de Losa de rodeneo forma irregular espesor 4-5cm recibida con mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena de río, dosificación 1:6(M-40), sobre solera de Hormigón HM-10/P/40/IIa, consistencia plástica, tamaño máx.árido 40mm, con cemento PA-350 (II-Z/35A).				
	T42077	M2	Losa de rodeneo forma irregular	1,000	5,22	5,22	
	A052	M3	Hormigón HM-10/P/40/IIa, consiste	0,200	64,96	12,99	
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,225	84,46	19,00	
	T01002	Tm	Arena de río	0,700	2,94	2,06	
	T01027	M3	Gravilla 20/40mm	1,400	14,72	20,61	
	T01181	M3	Agua	0,160	0,61	0,10	
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39	
	O008	H	Peón ordinario	1,780	11,68	20,79	
	A030	M3	Mortero de cemento PA-350 (II-Z/3	0,050	61,69	3,08	
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,250	84,46	21,12	
	T01001	M3	Arena de río	1,100	12,06	13,27	
	T01181	M3	Agua	0,255	0,61	0,16	
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91	
	O008	H	Peón ordinario	2,160	11,68	25,23	
	O010	H	Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante	0,350	31,54	11,04	
	%	%	Medios auxiliares	3,000	32,34	0,97	
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						33,31	
Letra.....Treinta y tres euros con treinta y un céntimos							
3.2.	U-----	M2	Pavimento de adoquín de hormigón, color natural, de 60mm de espesor, sobre solera de Hormigón HM-10/P/40/IIa, consistencia plástica, tamaño máx.árido 40mm, con cemento PA-350 (II-Z/35A), capa intermedia de arena de río, incluso recebado de juntas con arena y compactación.				
	T40054	M2	Adoquín hormigón e=6cm gris	1,000	7,74	7,74	
	T01001	M3	Arena de río	0,040	12,06	0,48	
	T40065	Ud	Mano obra coloc.adoquín i/com	1,000	3,12	3,12	
	A052	M3	Hormigón HM-10/P/40/IIa. consist	0,200	64,96	12,99	
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,225	84,46	19,00	
	T01002	Tm	Arena de río	0,700	2,94	2,06	
	T01027	M3	Gravilla 20/40mm	1,400	14,72	20,61	
	T01181	M3	Agua	0,160	0,61	0,10	
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39	
	O008	H	Peón ordinario	1,780	11,68	20,79	
	%	%	Medios auxiliares	3,000	24,33	0,73	
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						25,06	
Letra.....Veinticinco euros con seis céntimos							



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

3. Pavimentos.							
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe	
3.3.	U-----	M2	Pavimento de baldosas de hormigón recibida con mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena de río de dosificación 1:6(M-40), sobre solera de Hormigón HM-10/P/40/IIa, consistencia plástica, tamaño máx.árido 40mm, con cemento PA-350 (II-Z/35A).				
	T-----	M2	Baldosa de hormigón de 50 x 50	1,000	18,00	18,00	
	T40031	Ud	Junta dilatación/m2.	1,000	0,18	0,18	
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,003	84,46	0,25	
	A052	M3	Hormigón HM-10/P/40/IIa, consist	0,200	64,96	12,99	
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,225	84,46	19,00	
	T01002	Tm	Arena de río	0,700	2,94	2,06	
	T01027	M3	Gravilla 20/40mm	1,400	14,72	20,61	
	T01181	M3	Agua	0,160	0,61	0,10	
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39	
	O008	H	Peón ordinario	1,780	11,68	20,79	
	A030	M3	Mortero de cemento PA-350(II-	0,060	61,69	3,70	
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,250	84,46	21,12	
	T01001	M3	Arena de río	1,100	12,06	13,27	
	T01181	M3	Agua	0,255	0,61	0,16	
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91	
	O008	H	Peón ordinario	2,160	11,68	25,23	
	O010	H	Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante	0,250	31,54	7,89	
	%	%	Medios auxiliares	3,000	43,01	1,29	
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						44,30	
Letra.....Cuarenta y cuatro euros con treinta céntimos							
3.4.	U-----	M2	Pavimento de baldosas de hormigón recibida con mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena de río de dosificación 1:6(M-40),				
	T-----	M2	Baldosa de hormigón de 50 x 50	1,000	18,00	18,00	
	T40031	Ud	Junta dilatación/m2.	1,000	0,18	0,18	
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,003	84,46	0,25	
	A030	M3	Mortero de cemento PA-350(II-	0,050	61,69	3,08	
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,250	84,46	21,12	
	T01001	M3	Arena de río	1,100	12,06	13,27	
	T01181	M3	Agua	0,255	0,61	0,16	
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91	
	O008	H	Peón ordinario	2,160	11,68	25,23	
	O010	H	Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante	0,250	31,54	7,89	
	%	%	Medios auxiliares	3,000	26,32	0,79	
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						27,11	
Letra.....Veintisiete euros con once céntimos							



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

3. Pavimentos.						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
3.5.	U-----	M2	Pavimento terrizo, (explanación, refinado y nivelación de terrenos, por medios mecánicos)			
	Q027	H	Motoniveladora media	0,050	44,92	2,25
	O008	H	Peón ordinario	0,002	11,68	0,02
		%	Medios auxiliares	3,000	2,27	0,07
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						2,34
Letra.....Dos euros con treinta y cuatro céntimos						

3.6.	U-----	M2	Pavimento de baldosa hidráulica, de 20x20cm, sobre solera de hormigón HM-10/P/40/IIb, tamaño máx.árido 40mm y de 10cm de espesor, incluso junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
	T-----	M2	Baldosa hidráulica 20x20cm	1,000	5,38	5,38
	A052	M3	Hormigón HM-10/P/40/IIb.	0,100	64,96	6,50
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,225	84,46	19,00
	T01002	Tm	Arena de río	0,700	2,94	2,06
	T01027	M3	Gravilla 20/40mm	1,400	14,72	20,61
	T01181	M3	Agua	0,160	0,61	0,098
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39
	O008	H	Peón ordinario	1,780	11,68	20,79
	A030	M3	Mortero de cemento PA-350 (II-Z/3	0,040	61,69	2,47
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,250	84,46	21,12
	T01001	M3	Arena de río	1,100	12,06	13,27
	T01181	M3	Agua	0,255	0,61	0,16
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91
	O008	H	Peón ordinario	2,160	11,68	25,23
	O010	H	Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante	0,350	31,54	11,04
		%	Medios auxiliares	3,000	25,38	0,76
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						26,14
Letra.....Veintiséis euros con catorce céntimos						

ASFALTO

3.7.	U49141	M3	Sub-base de explanada granular de zahorra natural, colocada con extendidora, compactación del material al 95% del P.M.			
	T01048		Zahorra natural	1,200	8,42	10,10
	T01181	M3	Agua	0,050	0,61	0,03
	T47022	H	Extendidora base,sub-base	0,015	55,97	0,84
	T47011	H	Compactador vibra.autopr.12/14Tn	0,017	34,56	0,59
	T47030	H	Camión cisterna 140CV	0,005	19,30	0,10
	O008	H	Peón ordinario	0,040	11,68	0,47
		%	Medios auxiliares	3,000	12,13	0,36
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						12,49
Letra.....Doce euros con cuarenta y nueve céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

3. Pavimentos.						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
3.8.	U49150	M3	Base de explanada granular de zahorra artificial, colocada con motoniveladora, compactación del material al 98% del P.M.			
	T01047	M3	Zahorra artificial	1,200	9,75	11,70
	T011181	M3	Agua	0,050	0,61	0,03
	T47018	H	Motoniveladora 130CV	0,017	41,54	0,71
	T47011	H	Compactador vibra.autopr.12/14Tn	0,023	34,54	0,79
	T47030	H	Camión cisterna 140CV	0,005	19,30	0,10
	O110	H	Oficial 1ª obra pública	0,042	10,37	0,44
	%		Medios auxiliares	3,000	13,76	0,41
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						14,18
Letra.....Catorce euros con dieciocho céntimos						
3.9.	U-----	Ud	Riego de imprimación sobre sub-base de calzada y caminos de servicio, para una superficie de 100 m2, con emulsión aniónica rápida tipo EAR-0 a razón de 0,9 l/m2 y cubrición con 4 l/m2 de árido calizo, incluso extendido y apisonado.			
	T01010	Tm	Arena triturada, lavada, (0/3mm),	0,400	9,01	3,60
	T46052	Tm	Emulsión bituminosa EAR-0	0,090	150,00	13,50
		H	Apisonadora tandem 11-12 tm 45cv	0,027	17,92	0,48
		H	Camión cisterna bituminador 8m3	0,095	49,88	4,74
		H	Repartidor de gravilla remorcable	0,027	3,131	0,08
		H	Tractor agrícola neumáticos 70 cv	0,027	16,56	0,45
	O008	H	Peón ordinario	0,100	11,68	1,17
	%		Medios auxiliares	2,000	24,03	0,48
	%		Costes indirectos	3,000	24,51	0,74
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						25,24
Letra.....Veinticinco euros con veinticuatro céntimos						
3.10.	U-----	Ud	Capa de rodadura para una superficie de 100m2, realizada con una mezcla bituminosa en caliente G-25			
	T46039	Tm	Mezcla bituminosa en caliente G-25	12,000	9,00	108,00
		H	Apisonadora triciclo 12-13 tm 50cv.	0,220	18,77	4,13
		H	Apisonadora tandem 11-12 tm 45cv	0,220	17,92	3,94
		H	Extendedora de aglomerado 70cv	0,220	76,04	16,73
		H	Barredora mecánica autpro 20 cv	0,240	4,66	1,12
	Q043	H	Camión hasta 10Tm	0,400	25,54	10,22
	O008	H	Peón ordinario	0,120	11,68	1,40
	%		Medios auxiliares	2,000	145,54	2,91
	%		Costes indirectos	3,000	148,45	4,45
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						152,90
Letra.....Ciento cincuenta y dos euros con noventa céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

3. Pavimentos.

Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
3.11. U----- M2 Pavimento de tierra formado por extensión de capa granular de 20 cm lámina geotextil de 300 gr. De densidad y capa de albero de 15 cm compuesta de 80% de areniscas molidas y 20 % de areniscas siliceas.						
	T01027	M3	Gravilla 20/40mm	0,100	14,72	1,47
		Tm	Albero	0,160	3,71	0,59
	t46306	M2	Geotextil 300 l/s/m2 tipo LOTRAK	1,000	1,45	1,45
	T01001	M3	Arena de río	0,100	12,06	1,21
	Q034	H	Plancha vibrante 50-70cm	0,180	3,80	0,68
	O008	H	Peón ordinario	0,310	11,68	3,62
		%	Medios auxiliares	3,000	9,03	0,27
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						9,30
Letra.....Nueve euros con treinta céntimos						

3.12. U42075 ML Bordillo de hormigón, de 25x12cm, sobre solera de hormigón HM 10 /P/40/IIa, tamaño máx.árido 40mm y de 10cm de espesor, incluso excavación, rejuntado y limpieza.

	T40012	Ml	Bordillo hormigón 25x12cm	1,000	3,26	3,26
	A052	M3	Hormigón HM 10 /P/40/IIa.	0,012	64,96	0,78
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,225	84,46	19,00
	T01002	Tm	Arena de río	0,700	2,94	2,06
	T01027	M3	Gravilla 20/40mm	1,400	14,72	20,61
	T01181	M3	Agua	0,160	0,61	0,10
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39
	O008	H	Peón ordinario	1,780	11,68	20,79
	A030	M3	Mortero de cemento PA-350 (II-Z/3	0,001	61,69	0,06
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,250	84,46	21,12
	T01001	M3	Arena de río	1,100	12,06	13,27
	T01181	M3	Agua	0,255	0,61	0,16
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91
	O008	H	Peón ordinario	2,160	11,68	25,23
	O007	H	Peón especializado	0,100	11,76	1,18
		%	Medios auxiliares	3,000	5,28	0,16
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						5,44
Letra.....Cinco euros con cuarenta y cuatro céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

3. Pavimentos.

Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
3.13.	U42076	ML	Bordillo de hormigón, de 20x10cm, sobre solera de hormigón HM 10 /P/40/IIa, tamaño máx.árido 40mm y de 10cm de espesor, incluso excavación, rejuntado y limpieza.			
			T40011 Ml Bordillo hormigón 20x10cm	1,000	2,38	2,38
			A052 M3 Hormigón HM 10 /P/40/IIa.	0,010	64,96	0,65
			T01070 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,225	84,46	19,00
			T01002 Tm Arena de río	0,700	2,94	2,06
			T01027 M3 Gravilla 20/40mm	1,400	14,72	20,61
			T01181 M3 Agua	0,160	0,61	0,10
			Q074 H Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39
			O008 H Peón ordinario	1,780	11,68	20,79
			A030 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/3	0,001	61,69	0,06
			T01070 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,250	84,46	21,12
			T01001 M3 Arena de río	1,100	12,06	13,27
			T01181 M3 Agua	0,255	0,61	0,16
			Q074 H Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91
			O008 H Peón ordinario	2,160	11,68	25,23
			O007 H Peón especializado	0,100	11,76	1,18
			% % Medios auxiliares	3,000	4,27	0,13
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						4,40

Letra.....Cuatro euros con cuarenta céntimos

3.14.	U-----	Ud	Alcorque cuadrado con piezas de hormigón prefabricado de 100x100 cm, sobre base de hormigón HM-10/P/40/IIa de 10cm de espesor y rejuntadas con mortero de cemento, con tapa de protección.			
			Ud Tapa alcorque 97x97cm dos piezas :	1	75,27	75,27
			Alcorque hormigón postensa	1,000	18,7	18,70
			A052 M3 Hormigón HM-10/P/40/IIa.	0,036	64,96	2,34
			T01070 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,225	84,46	19,00
			T01002 Tm Arena de río	0,700	2,94	2,06
			T01027 M3 Gravilla 20/40mm	1,400	14,72	20,61
			T01181 M3 Agua	0,160	0,61	0,098
			Q074 H Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39
			O008 H Peón ordinario	1,780	11,68	20,79
			A030 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A)	0,002	61,69	0,12
			T01070 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,250	84,46	21,12
			T01001 M3 Arena de río	1,100	12,06	13,27
			T01181 M3 Agua	0,255	0,61	0,16
			Q074 H Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91
			O008 H Peón ordinario	2,160	11,68	25,23
			Oficial primera	0,300	13,49	4,05
			Ayudante	0,300	12,21	3,66
			Medios auxiliares	1,000	104,14	1,04
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						105,18

Letra.....Ciento cinco euros con dieciocho céntimos



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

4. Albañilería.

Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
4.1	U06092	M2	Encofrado para muros a dos caras, mediante tablonés, para una altura menor de 3m, considerando 8 posturas.			
	U06092	M3	Tabla de encofrar en pino negral	0,020	141,71	2,83
	T04038	M3	Madera para tablas y tablonés.	0,010	180,39	1,80
	T04026	Kg	Puntas planas 17x70	0,300	0,78	0,23
	T03010	Kg	Alambre recocado 2,00mm.	0,600	0,73	0,44
	T01159	Kg	Aditivo desencofrante líquido	0,015	1,24	0,02
	O004	H	Oficial primera	0,750	13,49	10,12
	O007	H	Peón especializado	0,850	11,76	10,00
		%		3,000	25,44	0,76
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						26,21
Letra.....Veintiséis euros con veintíun céntimos						
4.2.	U-----	M3	Hormigón en masa HM-20/P/40/IIa, tamaño máx.árido 40mm, elaborado en central, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.			
	T01127		Hormigón HM-20/P/40/IIa.	1,000	65,54	65,54
	T01141		Bombeado hormigón 50 a 100 M3	1,000	10,73	10,73
	O008		Peón ordinario	0,450	11,68	5,26
		%	Medios auxiliares	1,000	81,53	0,82
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						82,34
Letra.....Ochenta y dos euros con treinta y cuatro céntimos						
4.3.	U-----	M3	Muro de mampostería en seco de piedra caliza, recibida con tierra arcillosa, incluso puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado y limpieza de la misma.			
	T09004	M3	Piedra caliza mampostería	1,400	68,41	95,77
	A030	M3	Mortero de tierra arcillosa	0,325	55,64	18,08
		Tm	Tierra arcillosa	1,350	21	28,35
	T01181	M3	Agua	0,255	0,61	0,16
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91
	O008	H	Peón ordinario	2,160	11,68	25,23
	O010	H	Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante)	3,790	31,54	119,54
		%	Medios auxiliares	3,000	233,39	7,00
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						240,40
Letra.....Doscientos cuarenta euros con cuarenta céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

4. Albañilería.

Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
4.4.	U18058	M3	Mampostería ordinaria de piedra caliza, a dos caras vistas, recibida con mortero de cemento 1/6, incluso puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado y limpieza de la misma.			
	T09004	M3	Piedra caliza mampostería	1,400	68,41	95,77
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,002	84,46	0,17
	A030	M3	Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A)	0,325	61,69	20,05
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,250	84,46	21,12
	T01001	M3	Arena de río	1,100	12,06	13,27
	T01181	M3	Agua	0,255	0,61	0,16
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91
	O008	H	Peón ordinario	2,160	11,68	25,23
	O010	H	Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante	3,790	31,54	119,54
	%		Medios auxiliares	3,000	235,53	7,07

Precio Total redondeado por Ud. Cifra..... 242,59

Letra.....Doscientos cuarenta y dos euros con cincuenta y nueve céntimos

4.5. U10022 M2 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x9cm de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6 (M-40), incluso rejuntado, limpieza y replanteo, p.p. de mermas y roturas, aplomado y nivelación, medida deduciendo huecos superiores a 1m2.

	T08002	Ud	Ladrillo pref.tosco 25x12x10cm	36,000	0,08	2,88
	A030	M3	Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A)	0,020	61,69	1,23
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,250	84,46	21,12
	T01001	M3	Arena de río	1,100	12,06	13,27
	T01181	M3	Agua	0,255	0,61	0,16
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91
	O008	H	Peón ordinario	2,160	11,68	25,23
	O004	H	Oficial primera	0,600	13,49	8,09
	O008	H	Peón ordinario	0,300	11,68	3,50
	%		Medios auxiliares	3,000	15,71	0,47

Precio Total redondeado por Ud. Cifra..... 16,18

Letra.....Dieciséis euros con dieciocho céntimos



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

4. Albañilería.

Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
4.6.	U-----	M2	Tablero de rasillón machihembrado de 100x18,55x3cm, en cubiertas, apoyado en cualquier elemento estructural, capa de mortero de cemento 1/6 de 1cm de espesor, incluso regleado.			
		Ud	Rasillón m-h 100x18,5x3cm	5,600	0,60	3,36
	A030	M3	Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A)	0,010	61,69	0,62
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,250	84,46	21,12
	T01001	M3	Arena de río	1,100	12,06	13,27
	T01181	M3	Agua	0,255	0,61	0,16
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91
	O008	H	Peón ordinario	2,160	11,68	25,23
	O013	H	Cuadrilla D (Oficial 1ª + Peón ordinarios)	0,350	29,73	10,41
			Medios auxiliares	3,000	14,38	0,43
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						14,81
Letra.....Catorce euros con ochenta y un céntimos						

4.7.	U-----	M2	Tablero de rasillón machihembrado de 75x18,5x3cm, en cubiertas, apoyado en cualquier elemento estructural, capa de mortero de cemento 1/6 de 1cm de espesor, incluso regleado.			
		Ud	Rasillón m-h 75x18,5x4cm	7,400	0,50	3,70
	A030	M3	Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A)	0,010	61,69	0,62
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,250	84,46	21,12
	T01001	M3	Arena de río	1,100	12,06	13,27
	T01181	M3	Agua	0,255	0,61	0,16
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91
	O008	H	Peón ordinario	2,160	11,68	25,23
	O013	H	Cuadrilla D (Oficial 1ª + Peón ordinarios)	0,350	29,73	10,41
			Medios auxiliares	3,000	14,72	0,44
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						15,16
Letra.....Quince euros con dieciséis céntimos						

4.8.	U-----	M3	Hormigón en masa HM-20/P/40/IIb, tamaño máx.árido 40mm, elaborado en central, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.			
			Hormigón HM-20/P/40/IIb de centr:	1,000	65,54	65,54
			Bombeado hormigón 50 a 100 M3	1,000	10,73	10,73
			Peón ordinario	0,450	11,68	5,26
		%	Medios auxiliares	1,000	81,53	0,82
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						82,34
Letra.....Ochenta y dos euros con treinta y cuatro céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

4. Albañilería.

Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
4.9.	U12009	M2	Tabique de rasillón de 50x20x7cm, recibido con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6, incluso replanteo, aplomado, recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, medido a cinta corrida.			
	T08053	M2	Rasillón cer. h.doble 50x20x7cm	10,000	0,28	2,80
	A030	M3	Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A)	0,007	61,69	0,43
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,250	84,46	21,12
	T01001	M3	Arena de río	1,100	12,06	13,27
	T01181	M3	Agua	0,255	0,61	0,16
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91
	O008	H	Peón ordinario	2,160	11,68	25,23
	O004	H	Oficial primera	0,450	13,49	6,07
	O008	H	Peón ordinario	0,225	11,68	2,63
		%	Medios auxiliares	3,000	11,93	0,36

Precio Total redondeado por Ud. Cifra..... 12,29

Letra.....Doce euros con veintinueve céntimos

4.10. U----- MI Albardilla de piedra abujardada, de 15x2cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso rejuntado y limpieza.

		Ud	Piedra abujardada, de 15x50x2cm,	2,000	0,60	1,20
	A030	M3	Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A)	0,003	61,69	0,19
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,250	84,46	21,12
	T01001	M3	Arena de río	1,100	12,06	13,27
	T01181	M3	Agua	0,255	0,61	0,16
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91
	O008	H	Peón ordinario	2,160	11,68	25,23
	O014	H	Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón	0,120	25,17	3,02
	O014	H	Peón ordinario	0,010	11,68	0,12
		%	Medios auxiliares	3,000	4,52	0,14

Precio Total redondeado por Ud. Cifra..... 4,66

Letra.....Cuatro euros con sesenta y seis céntimos

4.11. U----- M2 Chapado de piedra irregular, de 30mm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, incluso rejuntado y limpieza.

		M2	Piedra irregular 3cm	1,000	14,52	14,52
	A029	M3	Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A)	0,030	69,28	2,08
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,350	84,46	29,56
	T01001	M3	Arena de río	1,030	12,06	12,42
	T01181	M3	Agua	0,260	0,61	0,16
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91
	O008	H	Peón ordinario	2,160	11,68	25,23
	O014	H	Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón	0,600	25,17	15,10
	O014	H	Peón ordinario	0,200	11,68	2,34
		%	Medios auxiliares	3,000	34,04	1,02

Precio Total redondeado por Ud. Cifra..... 35,06

Letra.....Treinta y cinco euros con seis céntimos



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

4. Albañilería.

Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
4.12.	U10035	M2	Fábrica a cara vista de 12cm de espesor, construída con ladrillos cerámicos caravista de 25x12x5cm, sentados a restregón con mortero de cemento, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de mermas y roturas, rejuntado y limpieza.			
	T08032	Ud	Ladrillo cerámico c/v macizo	68,000	0,40	27,20
	A020	M3	Mortero de cemento portland.	0,033	70,73	2,33
	T01080	Tm	Cemento puzolánico II-Z/35-A.	0,247	69,79	17,24
	T10006	Tm	Arena de río (0/6mm), transp.25Tm	1,755	7,76	13,62
	T01181	M3	Agua	0,256	0,61	0,16
	O008	H	Peón ordinario	3,400	11,68	39,71
	O004	H	Oficial primera	1,260	13,49	17,00
	O007	H	Peón especializado	0,630	11,76	7,41
	%		Medios auxiliares	3,000	53,94	1,62

Precio Total redondeado por Ud. Cifra..... 55,56

Letra.....Cincuenta y cinco euros con cincuenta y seis céntimos

4.13. U10039 M2 Fábrica a cara vista de 25cm de espesor, construída con ladrillos cerámicos macizos de 25x12x5cm, sentados a restregón con mortero de cemento, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de mermas y roturas, rejuntado y limpieza

	T08032	Ud	Ladrillo cerámico c/v macizo	135,00	0,40	54,00
	A020	M3	Mortero de cemento portland.	0,630	70,73	44,56
	T01080	Tm	Cemento puzolánico II-Z/35-A, a gr	0,247	69,79	17,24
	T10006	Tm	Arena de río (0/6mm), transp.25Tm	1,755	7,76	13,62
	T01181	M3	Agua	0,256	0,61	0,16
	O008	H	Peón ordinario	3,400	11,68	39,71
	O004	H	Oficial primera	2,160	13,49	29,14
	O007	H	Peón especializado	1,080	11,76	12,70
	%		Medios auxiliares	3,000	140,40	4,21

Precio Total redondeado por Ud. Cifra..... 144,61

Letra.....Ciento cuarenta y cuatro euros con sesenta y un céntimos

4.14. U10024 M2 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x9cm de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6 (M-40), incluso rejuntado, limpieza y replanteo, p.p. de mermas y roturas, aplomado y nivelación.

	T08002	Ud	Ladrillo pref.tosco 25x12x10cm	72,000	0,08	5,76
	A030	M3	Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A)	0,040	61,69	2,47
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,250	84,46	21,12
	T01001	M3	Arena de río	1,100	12,06	13,27
	T01181	M3	Agua	0,255	0,61	0,16
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91
	O008	H	Peón ordinario	2,160	11,68	25,23
	O004	H	Oficial primera	1,060	13,49	14,30
	O008	H	Peón ordinario	0,530	11,68	6,19
	%		Medios auxiliares	3,000	28,72	0,86

Precio Total redondeado por Ud. Cifra..... 29,58

Letra.....Veintinueve euros con cincuenta y ocho céntimos



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

4. Albañilería.

Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
4.15.	U10044	M2	Fábrica a dos caras vistas de 25cm de espesor, construída con ladrillos cerámicos macizos de 25x12x5cm, sentados a restregón con mortero de cemento, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de mermas y roturas, rejuntado y limpieza			
	T08032	Ud	Ladrillo cerámico c/v macizo	135,000	0,40	54
	A020	M3	Mortero de cemento portland.	0,066	70,73	4,67
	T01080	Tm	Cemento puzolánico II-Z/35-A.	0,247	69,79	17,24
	T10006	Tm	Arena de río (0/6mm).	1,755	7,76	13,62
	T01181	M3	Agua	0,256	0,61	0,16
	O008	H	Peón ordinario	3,400	11,68	39,71
	O004	H	Oficial primera	2,800	13,49	37,77
	O007	H	Peón especializado	1,400	11,76	16,46
		%	Medios auxiliares	3,000	112,90	3,39

Precio Total redondeado por Ud. Cifra..... 116,29
Letra.....Ciento dieciséis euros con tres céntimos

4.16. U----- Ud Losa de piedra abujardada, de 30x80x4cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso rejuntado y limpieza.

	Ud		Losa de piedra 30x80x4 cm	1,000	7,04	7,04
	A030	M3	Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A)	0,005	61,69	0,31
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,250	84,46	21,12
	T01001	M3	Arena de río	1,100	12,06	13,27
	T01181	M3	Agua	0,255	0,61	0,16
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91
	O008	H	Peón ordinario	2,160	11,68	25,23
	O014	H	Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón ordin	0,100	25,17	2,52
		%	Medios auxiliares	3,000	9,87	0,30

Precio Total redondeado por Ud. Cifra..... 10,16
Letra.....Diez euros con dieciséis céntimos

4.17. U----- Ud Losa de piedra abujardada, de 30x133x4cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso rejuntado y limpieza.

	Ud		Losa de piedra 30x133x4 cm	1,000	11,70	11,70
	A030	M3	Mortero de cemento PA-350 (II-Z/3	0,008	61,69	0,49
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,250	84,46	21,12
	T01001	M3	Arena de río	1,100	12,06	13,27
	T01181	M3	Agua	0,255	0,61	0,16
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91
	O008	H	Peón ordinario	2,160	11,68	25,23
	O014	H	Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón ordin	0,120	25,17	3,02
		%	Medios auxiliares	3,000	15,214	0,46

Precio Total redondeado por Ud. Cifra..... 15,67
Letra.....Quince euros con sesenta y siete céntimos



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

4. Albañilería.

Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
4.18.	U-----	Ud	Columna completa de piedra caliza para pérgola de 2,5m de altura completamente instalada			
	T09020	Ud	Columna completa piedra caliza	1,000	1036,66	1036,66
	Q049	H	Camión grúa hasta 10Tm	0,200	31,1	6,22
	A030	M3	Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A)	0,008	61,69	0,49
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,250	84,46	21,12
	T01001	M3	Arena de río	1,100	12,06	13,27
	T01181	M3	Agua	0,255	0,61	0,16
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91
	O008	H	Peón ordinario	2,160	11,68	25,23
	O014	H	Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón ordin	0,250	25,17	6,29
		%	Medios auxiliares	3,000	1049,67	31,49
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						1080,66
Letra.....Mil ochenta euros con sesenta y seis céntimos						

4.19.	U-----	MI	Viga de madera de pino Norte, de 20x10cm de sección, incluso protección con insecticidas y fungicidas, para barnizar, nivelada y repartida, incluso colocación de elementos de atado.			
		M3	Viga de madera de pino Norte.	0,020	435,45	8,71
	T03010	Kg	Puntas planas 17x70	0,010	0,78	0,0078
	T19099	L	Pintura plást.antimoho fungicida	0,220	14,78	3,2516
	Q043	H	Camión hasta 10Tm	0,220	25,54	5,6188
	O045	H	Oficial 2ª carpintería	0,700	13,48	9,436
	O046	H	Ayudante carpintería	0,700	12,79	8,953
		%	Medios auxiliares	3,000	35,9762	1,0793
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						37,06
Letra.....Treinta y siete euros con seis céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

5. Instalación de riego y fontanería

Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
5.1	U-----	Ud	Arqueta de registro de 63x63x50cm, realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, incluso solera de hormigón HM-17,5 /P/40/IIa y marco y tapa de fundición.			
	T02169	Ud	Marco y tapa arqueta servicios	1,000	63,48	63,48
	T08030	Ud	Ladrillo macizo 24x12x7cm	44,000	0,15	6,60
	A0--	M3	Hormigón HM-17,5 /P/40/IIa	0,150	52,26	7,84
	T01022	Tm	Arena de cantera de piedra granítica	0,600	64,1	38,46
	T01039	Tm	Grava de cantera de piedra granítica	1,7	8,64	14,69
	T01072	Kg	Cemento Portland con escoria II-S/3	288,000	0,07	20,16
	T01181	M3	Agua	0,170	0,61	0,10
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39
	O008	H	Peón ordinario	1,780	11,68	20,79
	A030	M3	Mortero de cemento PA-350 (II-Z/3	0,12 €	61,69	7,40
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,25	84,46	21,12
	T01001	M3	Arena de río	1,100	12,06	13,27
	T01181	M3	Agua	0,255	0,61	0,16
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91
	O008	H	Peón ordinario	2,160	11,68	25,23
	A027	M3	Mortero de cemento PA-350 (II-Z/3	0,005	88,59	0,44
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,600	84,46	50,68
	T01001	M3	Arena de río	0,880	12,06	10,61
	T01181	M3	Agua	0,265	0,61	0,16
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91
	O008	H	Peón ordinario	2,160	11,68	25,23
	O004	H	Oficial primera	4,400	13,49	59,36
	O007	H	Peón especializado	4,400	11,76	51,74
	%		Medios auxiliares	3,000	196,86	5,91
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						202,77
Letra.....Doscientos dos euros con setenta y siete céntimos						

5.2. U----- Ud Arqueta de polipropileno, para la instalación de accesorios para red de riego, de dimensiones (longitud 38,6 cm, anchura 26,7 cm y altura 30,5cm), dotada con llave de esfera 3/4", totalmente instalada.

	T28098	Ud	Llave de esfera 3/4"	6,000	6,00	36,00
		Ud	Arqueta c/tapa	1,000	6,86	6,86
	O061	H	Oficial 1ª fontanero	0,100	12,54	1,25
	O104	H	Peón ordinario jardinero	0,100	11,76	1,18
	%		Medios auxiliares	3,000	45,29	1,36
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						46,65
Letra.....Cuarenta y seis euros con sesenta y cinco céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

5. Instalación de riego y fontanería

Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
5.3.	U-----	Ud	Arqueta de registro de 40x40x50cm, realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, incluso solera de hormigón HM-17,5 /P/40/Ia y marco y tapa de fundición.			
		Ud	Marco y tapa arqueta servicios	1,000	26,53	26,53
	T08030	Ud	Ladrillo macizo 24x12x7cm	30,000	0,15	4,50
	A0--	M3	Hormigón HM-17,5 /P/40/Ia	0,082	52,26	4,29
	T01022	Tm	Arena de cantera de piedra granítica	0,600	64,1	38,46
	T01039	Tm	Grava de cantera de piedra granítica	1,7	8,64	14,69
	T01072	Kg	Cemento Portland con escoria II-S/3	288,000	0,07	20,16
	T01181	M3	Agua	0,170	0,61	0,10
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39
	O008	H	Peón ordinario	1,780	11,68	20,79
	A030	M3	Mortero de cemento PA-350 (II-Z/3	0,06 €	61,69	3,39
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,25	84,46	21,12
	T01001	M3	Arena de río	1,100	12,06	13,27
	T01181	M3	Agua	0,255	0,61	0,16
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91
	O008	H	Peón ordinario	2,160	11,68	25,23
	A027	M3	Mortero de cemento PA-350 (II-Z/3	0,001	88,59	0,09
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,600	84,46	50,68
	T01001	M3	Arena de río	0,880	12,06	10,61
	T01181	M3	Agua	0,265	0,61	0,16
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91
	O008	H	Peón ordinario	2,160	11,68	25,23
	O004	H	Oficial primera	2,800	13,49	37,77
	O007	H	Peón especializado	2,800	11,76	32,93
	%		Medios auxiliares	3,000	109,50	3,28
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						112,78
Letra.....Ciento doce euros con setenta y ocho céntimos						

5.4.	U-----	Ud	Arqueta de polipropileno, para la instalación de accesorios para red de riego, de dimensiones (longitud 38,6 cm, anchura 26,7 cm y altura30,5cm), dotada con válvula para tubería de 16 mm, instalada.			
		Ud	Válvula para tubería de 16 mm	1,000	3,00	3,00
		Ud	Arqueta c/tapa	1,000	6,86	6,86
	O061	H	Oficial 1ª fontanero	0,100	12,54	1,25
	O104	H	Peón ordinario jardinero	0,100	11,76	1,18
	%		Medios auxiliares	3,000	12,29	0,37
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						12,66
Letra.....Doce euros con sesenta y seis céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

5. Instalación de riego y fontanería						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
5.5.	U46063	MI	Tubería de polietileno, de 12mm de diámetro, especial para riego por goteo, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.			
		MI	Tub.poliet.riego goteo D=12mm	1,000	0,23	0,23
	O061	H	Oficial 1ª fontanero	0,005	12,54	0,06
	O014	H	Peón ordinario jardinero	0,005	11,76	0,06
		%	Medios auxiliares	3,000	0,35	0,01
			Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....			0,36
			Letra.....Cero euros con treinta y seis céntimos			
5.6.	U-----	MI	Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, en instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.			
		MI	Tub.polietileno 16mm	1,000	0,83	0,83
	O061	H	Oficial 1ª fontanero	0,060	12,54	0,75
	O014	H	Peón ordinario jardinero	0,060	11,76	0,71
		%	Medios auxiliares	3,000	2,29	0,07
			Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....			2,36
			Letra.....Dos euros con treinta y seis céntimos			
5.7.	U-----	MI	Tubería de polietileno, de 20mm de diámetro, en instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.			
		MI	Tub.polietileno 20mm	1,000	0,48	0,48
	O061	H	Oficial 1ª fontanero	0,080	12,54	1,00
	O014	H	Peón ordinario jardinero	0,080	11,76	0,94
		%	Medios auxiliares	3,000	2,42	0,07
			Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....			2,50
			Letra.....Dos euros con cincuenta céntimos			
5.8.	U-----	MI	Tubería de polietileno, de 25mm de diámetro, en instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.			
		MI	Tub.polietileno 25mm	1,000	0,73	0,73
	O061	H	Oficial 1ª fontanero	0,080	12,54	1,00
	O014	H	Peón ordinario jardinero	0,080	11,76	0,94
		%	Medios auxiliares	3,000	2,67	0,08
			Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....			2,75
			Letra.....Dos euros con setenta y cinco céntimos			



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

5. Instalación de riego y fontanería							
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe	
5.9.	U-----	MI	Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, en instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.				
		MI	Tub.polietileno 32mm	1,000	1,15	1,15	
	O061	H	Oficial 1ª fontanero	0,080	12,54	1,00	
	O014	H	Peón ordinario jardinero	0,080	11,76	0,94	
		%	Medios auxiliares	3,000	3,09	0,09	
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						3,19	
Letra.....Tres euros con diecinueve céntimos							
5.10.	U-----	MI	Tubería de polietileno, de 40mm de diámetro, en instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.				
		MI	Tub.polietileno 40mm	1,000	2,00	2,00	
	O061	H	Oficial 1ª fontanero	0,080	12,54	1,00	
	O014	H	Peón ordinario jardinero	0,080	11,76	0,94	
		%	Medios auxiliares	3,000	3,94	0,12	
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						4,06	
Letra.....Cuatro euros con seis céntimos							
5.11.	U-----	MI	Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, en instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.				
		MI	Tub.polietileno 50mm	1,000	2,82	2,82	
	O061	H	Oficial 1ª fontanero	0,080	12,54	1,00	
	O014	H	Peón ordinario jardinero	0,080	11,76	0,94	
		%	Medios auxiliares	3,000	4,76	0,14	
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						4,91	
Letra.....Cuatro euros con noventa y un céntimos							
5.12.	U-----	MI	Tubería de polietileno de 25 mm de diámetro, para agua potable, incluso p.p. de junta, colocada.				
		MI	Tubo poliet. D=32mm	1,000	0,42	0,42	
	O010	H	Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante)	0,030	31,54	0,9462	
		%	Medios auxiliares	3,000	1,3662	0,041	
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						1,41	
Letra.....Un euro con cuarenta y un céntimos							



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

5. Instalación de riego y fontanería						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
5.13.	U-----	MI	Tubería de polietileno de 40mm de diámetro, para agua potable, incluso p.p. de junta, colocada.			
		MI	Tubo poliet. D=40mm	1,000	1,06	1,06
	O010	H	Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante	0,050	31,54	1,577
		%	Medios auxiliares	3,000	2,637	0,0791
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						2,72
Letra.....						Dos euros con setenta y dos céntimos
5.14.	U-----	MI	Tubería de polietileno de 50mm de diámetro, para agua potable, incluso p.p. de junta, colocada.			
		MI	Tubo poliet. D=50mm	1,000	1,67	1,67
	O010	H	Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante	0,060	31,54	1,8924
		%	Medios auxiliares	3,000	3,5624	0,1069
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						3,67
Letra.....						Tres euros con sesenta y siete céntimos
5.15.	U-----	MI	Tubería de PVC sanitario de 200 mm de diámetro, serie C, para evacuación de aguas residuales, incluso codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada.			
	T27001	MI	Tubo PVC evacuación 200 mm	1,000	1,31	1,31
	T27016	Ud	Codo PVC 90º evacuación 32mm	1,000	0,38	0,38
	T27026	Ud	Empalme simple PVC evac.32mm	0,400	0,52	0,21
	T27095	Kg	Pegamento para PVC	0,010	16,05	0,16
	O061	H	Oficial 1ª fontanero	0,300	12,54	3,76
	O004	H	Oficial primera	0,300	13,49	4,05
			Medios auxiliares	1,000	9,87	0,10
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						9,97
Letra.....						Nueve euros con noventa y siete céntimos
5.16.	U-----	Ud	Gotero autocompensante, de 2 litros/hora, totalmente instalado.			
			Gotero autocompensante 2 l/h	1,000	0,45	0,45
	O061	H	Oficial 1ª fontanero	0,005	12,54	0,06
	O014	H	Peón ordinario jardinero	0,005	11,76	0,06
		%	Medios auxiliares	3,000	0,57	0,02
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						0,59
Letra.....						Cero euros con cincuenta y nueve céntimos



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

5. Instalación de riego y fontanería						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
5.17.	U-----	Ud	Gotero autocompensante, de 4 litros/hora, totalmente instalado.			
			Gotero autocompensante 4 l/h	1,000	0,45	0,45
	O061	H	Oficial 1ª fontanero	0,005	12,54	0,06
	O014	H	Peón ordinario jardinero	0,005	11,76	0,06
		%	Medios auxiliares	3,000	0,57	0,02
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						0,59
Letra.....Cero euros con cincuenta y nueve céntimos						
5.18.	U-----	Ud	Gotero de 2 litros/hora, totalmente instalado.			
			Gotero 2 l/h	1,000	0,35	0,35
	O061	H	Oficial 1ª fontanero	0,005	12,54	0,06
	O014	H	Peón ordinario jardinero	0,005	11,76	0,06
		%	Medios auxiliares	3,000	0,47	0,01
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						0,49
Letra.....Cero euros con cuarenta y nueve céntimos						
5.19.	U-----	Ud	Gotero de 4 litros/hora, totalmente instalado.			
			Gotero 4 l/h	1,000	0,35	0,35
	O061	H	Oficial 1ª fontanero	0,005	12,54	0,06
	O014	H	Peón ordinario jardinero	0,005	11,76	0,06
		%	Medios auxiliares	3,000	0,47	0,01
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						0,49
Letra.....Cero euros con cuarenta y nueve céntimos						
5.20.	U-----	Ud	Gotero de 8 litros/hora, totalmente instalado.			
			Gotero 8 l/h	1,000	1	1,00
	O061	H	Oficial 1ª fontanero	0,005	12,54	0,06
	O014	H	Peón ordinario jardinero	0,005	11,76	0,06
		%	Medios auxiliares	3,000	1,12	0,03
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						1,16
Letra.....Un euro con dieciséis céntimos						
5.21.	U-----	Ud	Aspersor sectorial emergente, carcasa de plástico, ajuste de sector, incluso tobera con regulador de alcance y caudal, filtros, totalmente instalado.			
			Aspersor emergente	1,000	25,77	25,77
	O061	H	Oficial 1ª fontanero	1,000	12,54	12,54
	O014	H	Peón ordinario jardinero	1,000	11,76	11,76
		%	Medios auxiliares	3,000	50,07	1,50
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						51,57
Letra.....Cincuenta y un euros con cincuenta y siete céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

5. Instalación de riego y fontanería						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
5.22.	U-----	Ud	Boca de riego de acople rápido de 3/4" de diámetro, con cuerpo y tapa de bronce, instalada.			
		Ud	Boca riego acople rápido 3/4"	1,000	14,18	14,18
	O061	H	Oficial 1ª fontanero	0,400	12,54	5,02
	O104	H	Peón ordinario jardinero	0,400	11,76	4,70
	%		Medios auxiliares	3,000	23,9	0,72
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						24,62
Letra.....Veinticuatro euros con sesenta y dos céntimos						
5.23.	U46083	Ud	Programador de riego de 8 estaciones, con memoria incorporada, tiempo de riego de 0 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 ó mas programas, batería con autonomía para 30 días, transformador 220/24 V, armario y protección antidescarga, incluso fijación, totalmente instalado.			
	T43074	Ud	Programador electrónico 8 est.	1,000	213,02	213,02
	O080	H	Oficial 1ª electricista	1	13,68	13,68
	%		Medios auxiliares	3,000	226,70	6,80
						233,50
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						467,00
Letra.....Cuatrocientos sesenta y siete euros con cero céntimos						
5.24.	U-----	Ud	Equipo de control para riego y agua potable, formado por cuatro llaves de esfera 3/4", un contador de agua de 3/4", cuatro electroválvulas 24V 3/4", dos filtro en Y y tres reguladores de presión, incluso accesorios de conexión y montaje, totalmente instalado y comprobado.			
	T28098	Ud	Llave de esfera 3/4"	4,000	6,00	24
	T26002	Ud	Contador de agua de 3/4"	1,000	59,87	59,87
		Ud	Electroválvula 24V 3/4"	4,000	107,00	428
		Ud	Filtro en Y	2,000	4,08	8,16
		Ud	Regulador de presión	3,000	68,97	206,91
	O061	H	Oficial 1ª fontanero	3,500	12,54	43,89
	O104	H	Peón ordinario jardinero	3,500	11,76	41,16
	%		Medios auxiliares	3,000	811,99	24,36
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						836,35
Letra.....Ochocientos setenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

5. Instalación de riego y fontanería

Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
5.25.	U-----	Ud	Equipo de control para riego y agua potable , formado por seis llaves de esfera 3/4", un contador de agua de 3/4", tres electroválvulas 24V 3/4", dos filtro en Y y dos reguladores de presión, incluso accesorios de conexión y montaje, totalmente instalado y comprobado.			
	T28098	Ud	Llave de esfera 3/4"	6,000	6,00	36
	T26002	Ud	Contador de agua de 3/4"	1,000	59,87	59,87
		Ud	Electroválvula 24V 3/4"	3,000	107,00	321
		Ud	Filtro en Y	2,000	4,08	8,16
		Ud	Regulador de presión	2,000	68,97	137,94
	O061	H	Oficial 1ª fontanero	3,500	12,54	43,89
	O104	H	Peón ordinario jardinero	3,500	11,76	41,16
		%	Medios auxiliares	3,000	648,02	19,44
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						667,46
Letra.....Seiscientos sesenta y siete euros con cuarenta y seis céntimos						
5.26.	U-----	Ud	Equipo de control para agua potable , formado por una llave de esfera 3/4", un contador de agua de 3/4", incluso accesorios de conexión y montaje, totalmente instalado y comprobado.			
	T28098	Ud	Llave de esfera 3/4"	6,000	6,00	36
	T26002	Ud	Contador de agua de 3/4"	1,000	59,87	59,87
	O061	H	Oficial 1ª fontanero	0,500	12,54	6,27
	O104	H	Peón ordinario jardinero	0,500	11,76	5,88
		%	Medios auxiliares	3,000	108,02	3,24
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						111,26
Letra.....Ciento once euros con veintiseis céntimos						
5.27.	U-----	Ud	Armario estanco de poliester sobre pedestal de obra para alojamiento de centro de mandos			
		Ud	Armario de poliester de interperie	1,000	500,00	500,00
	T08002	Ud	Ladrillo pref.tosco 25x12x10cm	120,000	0,08	9,6
	A020	M3	Mortero de cemento portland, dosifi	0,070	70,73	4,9511
	T01080	Tm	Cemento puzolánico II-Z/35-A, a gr	0,247	69,79	17,24
	T10006	Tm	Arena de río (0/6mm), transp.25Tm	1,755	7,76	13,62
	T01181	M3	Agua	0,256	0,61	0,16
	O008	H	Peón ordinario	3,400	11,68	39,71
	O004	H	Oficial primera	2,160	13,49	29,14
	O007	H	Peón especializado	1,080	11,76	12,70
		%	Medios auxiliares	3,000	627,12	18,81
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						645,93
Letra.....Seiscientos cuarenta y cinco con noventa y tres céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

6. Instalación eléctrica						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
6.1.	U-----	MI	Cable conductor de cobre de 4x6mm2, colocado.			
			MI Cable cobre 1KV 4x6mm2	1,000	3,55	3,55
	O004	H	Oficial primera	0,020	13,49	0,27
	O008	H	Peón ordinario	0,020	11,68	0,23
		%	Medios auxiliares	2,000	4,05	0,08
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						4,13
Letra.....Cuatro euros con trece céntimos						
6.2.	U-----	MI	Cable conductor de cobre de 4x10mm2, colocado.			
			MI Cable cobre 1KV 4x10mm2	1,000	5,61	5,61
	O004	H	Oficial primera	0,020	13,49	0,27
	O008	H	Peón ordinario	0,020	11,68	0,23
		%	Medios auxiliares	2,000	6,11	0,12
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						6,24
Letra.....Seis euros con veinticuatro céntimos						
6.3.	U-----	MI	Cable conductor de cobre de 2x6mm2, colocado.			
			MI Cable cobre 1KV 2x6mm2	1,000	1,78	1,775
	O004	H	Oficial primera	0,020	13,49	0,27
	O008	H	Peón ordinario	0,020	11,68	0,23
		%	Medios auxiliares	2,000	2,28	0,05
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						2,32
Letra.....Dos euros con treinta y dos céntimos						
6.4.	U-----	MI	Cable conductor de cobre de 2x10mm2, colocado.			
			MI Cable cobre 1KV 2x10mm2	1,000	2,80	2,80
	O004	H	Oficial primera	0,020	13,49	0,27
	O008	H	Peón ordinario	0,020	11,68	0,23
		%	Medios auxiliares	2,000	3,30	0,07
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						3,37
Letra.....Tres euros con treinta y siete céntimos						
6.5.	U-----	MI	Cable conductor de cobre de 2x25mm2, colocado.			
			MI Cable cobre 1KV 2x25mm2	1,000	7,06	7,06
	O004	H	Oficial primera	0,020	13,49	0,27
	O008	H	Peón ordinario	0,020	11,68	0,23
		%	Medios auxiliares	2,000	7,56	0,15
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						7,71
Letra.....Siete euros con setenta y uno céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

6. Instalación eléctrica						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
6.6.	U-----	MI	Cable conductor de cobre de 2x35mm2, colocado.			
			MI Cable cobre 1KV 2x35mm2	1,000	9,24	9,24
	O004	H	Oficial primera	0,020	13,49	0,27
	O008	H	Peón ordinario	0,020	11,68	0,23
	%		Medios auxiliares	2,000	9,74	0,19
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						9,94
Letra.....Nueve euros con noventa y cuatro céntimos						
6.7.	U-----	MI	Cable amarillo-verde de PVC de 1x16mm2, colocado.			
			MI Cable amarillo PVC 1x16mm2	1,000	3,46	3,46
	O078	H	Oficial esp.inst.electrónica	0,010	17,28	0,17
	O079	H	Peón espec.inst.electrónica	0,010	11,75	0,12
	%		Medios auxiliares	2,000	3,75	0,08
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						3,83
Letra.....Tres euros con ochenta y tres céntimos						
6.8.	U-----	MI	Cable de cobre desnudo de 1x35mm2, colocado.			
			MI Cable cobre 1KV 1x35mm2	1,000	4,04	4,04
	O078	H	Oficial esp.inst.electrónica	0,010	17,28	0,17
	O079	H	Peón espec.inst.electrónica	0,010	11,75	0,12
	%		Medios auxiliares	2,000	4,33	0,09
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						4,42
Letra.....Cuatro euros con cuarenta y dos céntimos						
6.9.	U-----	Ud	Línea eléctrica conductor de cobre, de 2x2,5mm2, aislamiento de 1 Kv, para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, totalmente instalada.			
			T43067 MI Conductor Cu. 1 Kv 2,5mm2	2,000	0,34	0,68
	O080	H	Oficial 1ª electricista	0,005	13,68	0,07
	%		Medios auxiliares	3,000	0,75	0,02
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						0,77
Letra.....Cero euros con setenta y siete céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

6. Instalación eléctrica						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
6.10	U-----	Ud	Base enchufe 10A, con toma de tierra normal, realizada en tubo PVC coarrugado de 13mm de diámetro, conductor de cobre unipolar, 2,5mm² de sección (activo+neutro+protección), caja de registro, caja de mecanismo especial con tornillo, base enchufe de 10 Amperios (II+T.T.) totalmente montado e instalado.			
	T34023	MI	Tubo PVC corrugado D=13mm	1,000	0,14	0,14
	T34002	MI	Conductor rígido 2,5mm (Cu)	3,000	0,34	1,02
	T34120	Ud	Base enchufe 10A	1,000	4,22	4,22
	O080	H	Oficial 1ª electricista	0,700	13,68	9,58
	O082	H	Ayudante electricista	0,700	12,06	8,44
		%	Medios auxiliares	2,000	23,40	0,47
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						23,87
Letra.....Veintitrés euros con ochenta y siete céntimos						
6.11	U-----	Ud	Pica de toma de tierra de 2000mm de longitud, estándar, para iluminación de calzada, de acero con recubrimiento de cobre, hincada en tierra por medios manuales.			
	T34046	Ud	Pica toma de tierra cobrizada 2m	1,000	19,22	19,22
	T34150	Ud	PP elementos especiales para picas t	1,000	5,15	5,15
	O080	H	Oficial 1ª electricista	0,010	13,68	0,14
	O081	H	Oficial 2ª electricista	0,266	12,77	3,40
	O082	H	Ayudante electricista	0,266	12,06	3,21
		%	Medios auxiliares	2,000	31,1116	0,62
Precio Total redondeado por Ud Precio Total redondeado por Ud						31,73
Letra.....Treinta y un euros con setenta y tres céntimos						
6.12	U49338	Ud	Cimentación de 80x80cm y 120cm de altura para iluminación de calzada.			
	T01124	M3	Hormigón HM-17,5 /P/40/IIa de	0,768	56,38	43,30
	T47125	M2	Encofrado metálico 20 puestas	0,192	26,93	5,17
	T476235	M2	Excav.zanjas terreno tránsito	0,845	6,01	5,08
	T46235	Ud	Codo PVC D=100mm	1,010	0,84	0,85
	T45075	Ud	Perno de anclaje	4,000	1,28	5,12
	O004	H	Oficial primera	1,000	13,49	13,49
	O005	H	Oficial segunda	1,200	12,65	15,18
		%	Medios auxiliares	2,000	88,19	1,76
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						89,95
Letra.....Ochenta y nueve euros con noventa y cinco céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

6. Instalación eléctrica						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
6.13	U-----	Ud	Cimentación de 70x70cm y 70cm de altura para iluminación de calzada.			
	T01124	M3	Hormigón HM-17,5 /P/40/IIa de	0,343	56,38	19,34
	T47125	M2	Encofrado metálico 20 puestas	0,120	26,93	3,23
	T476235	M2	Excav.zanjas terreno tránsito	0,383	6,01	2,30
	T46235	Ud	Codo PVC D=100mm	1,010	0,84	0,85
	T45075	Ud	Perno de anclaje	4,000	1,28	5,12
	O004	H	Oficial primera	1,000	13,49	13,49
	O005	H	Oficial segunda	1,200	12,65	15,18
		%	Medios auxiliares	2,000	59,51	1,19
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						60,70
Letra.....Sesenta euros con setenta céntimos						
6.14	U-----	Ud	Arqueta de derivación de luz 61x61cm y 60cm de altura, realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y fractasada en su interior, con tapa de fundición.			
	T08030		Ladrillo macizo 24x12x7cm	90,000	0,15	13,50
	A030	M3	Mortero de cemento PA-350 (II-Z/3	0,150	61,69	9,25
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,250	84,46	21,12
	T01001	M3	Arena de río	1,100	12,06	13,27
	T01181	M3	Agua	0,255	0,61	0,16
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91
	O008	H	Peón ordinario	2,160	11,68	25,23
	A027	M3	Mortero de cemento PA-350 (II-Z/3	0,006	88,59	0,53
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,600	84,46	50,68
	T01001	M3	Arena de río	0,880	12,06	10,61
	T01181	M3	Agua	0,265	0,61	0,16
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91
	O008	H	Peón ordinario	2,160	11,68	25,23
	O004	H	Oficial primera	5,600	13,49	75,54
	O007	H	Peón especializado	5,600	11,76	65,86
		Ud	Tapa fundición 600x600mm	1,000	20	20,00
		%	Medios auxiliares	3,000	184,69	5,54
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						190,23
Letra.....Ciento noventa euros con veintitrés céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

6. Instalación eléctrica						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
6.15	U-----	MI	Relleno y extendido de tierras en zanjas de sección 40 cm de anchura x 60 cm de profundidad, aportando cama de arena de río de 5 cm y tapado de 20 cm sobre el cable del mismo material y relleno restante de material seleccionado procedente de la excavación , por medios manuales, incluyendo colocación de tubo de PVC(50 mm) y cinta plástica avisadora.			
	T01001	M3	Arena de río	0,100	12,06	1,21
		MI	Tubería de PVC de 50 mm	1,000	1,24	1,24
		MI	Cinta plástica avisadora	1,000	0,05	0,05
	O008	H	Peón ordinario	0,144	11,68	1,68
		%	Medios auxiliares	3,000	4,18	0,13
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						4,30
Letra.....Cuatro euros con treinta céntimos						
6.16	U-----	MI	Relleno y extendido de tierras en zanjas de sección 40 cm de anchura x 60 cm de profundidad, aportando cama de arena de río de 5 cm y tapado de 20 cm sobre el cable del mismo material y relleno restante de material seleccionado procedente de la excavación , por medios manuales, incluyendo colocación de tubo de PVC(63 mm) y cinta plástica avisadora.			
	T01001	M3	Arena de río	0,100	12,06	1,21
		MI	Tubería de PVC de 63 mm	1,000	2,54	2,54
		MI	Cinta plástica avisadora	1,000	0,05	0,05
	O008	H	Peón ordinario	0,144	11,68	1,68
		%	Medios auxiliares	3,000	5,48	0,16
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						5,64
Letra.....Cinco euros con sesenta y cuatro céntimos						
6.17	U-----	MI	Relleno y extendido de tierras en zanjas de sección 40 cm de anchura x 60 cm de profundidad, aportando cama de arena de río de 5 cm y tapado de 20 cm sobre el cable del mismo material y relleno restante de material seleccionado procedente de la excavación , por medios manuales, incluyendo colocación de tubo de PVC(90 mm) y cinta plástica avisadora.			
	T01001	M3	Arena de río	0,100	12,06	1,21
		MI	Tubería de PVC de 90 mm	1,000	3,7	3,70
		MI	Cinta plástica avisadora	1,000	0,05	0,05
	O008	H	Peón ordinario	0,144	11,68	1,68
		%	Medios auxiliares	3,000	6,64	0,20
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						6,84
Letra.....Seis euros con ochenta y cuatro céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

6. Instalación eléctrica							
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe	
6.18	U-----	MI	Relleno y extendido de tierras en zanjas de sección 40 cm de anchura x 60 cm de profundidad, aportando cama de arena de río de 5 cm y tapado de 20 cm sobre el cable del mismo material y relleno restante de material seleccionado procedente de la excavación, por medios manuales, incluyendo colocación de tres tubos de PVC (50, 50, 63 mm respectivamente) y cinta plástica avisadora.				
	T01001	M3	Arena de río	0,100	12,06	1,21	
		MI	Tubería de PVC de 50 mm	2,000	1,24	2,48	
		MI	Tubería de PVC de 63 mm	1,000	2,54	2,54	
		MI	Cinta plástica avisadora	1,000	0,05	0,05	
	O008	H	Peón ordinario	0,144	11,68	1,68	
		%	Medios auxiliares	3,000	7,96	0,24	
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						8,20	
Letra.....Ocho euros con veinte céntimos							
6.19	U-----	MI	Relleno y extendido de tierras en zanjas de sección 40 cm de anchura x 60 cm de profundidad, aportando cama de arena de río de 5 cm y tapado de 20 cm sobre el cable del mismo material y relleno restante de material seleccionado procedente de la excavación, por medios manuales, incluyendo colocación de dos tubos de PVC (50, 63 mm respectivamente) y cinta plástica avisadora.				
	T01001	M3	Arena de río	0,100	12,06	1,21	
		MI	Tubería de PVC de 50 mm	1,000	1,24	1,24	
		MI	Tubería de PVC de 63 mm	1,000	2,54	2,54	
		MI	Cinta plástica avisadora	1,000	0,05	0,05	
	O008	H	Peón ordinario	0,144	11,68	1,68	
		%	Medios auxiliares	3,000	6,72	0,20	
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						6,92	
Letra.....Seis euros con noventa y dos céntimos							
6.20	U-----	MI	Relleno y extendido de tierras en zanjas de sección 40 cm de anchura x 60 cm de profundidad, aportando cama de arena de río de 5 cm y tapado de 20 cm sobre el cable del mismo material y relleno restante de material seleccionado procedente de la excavación, por medios manuales, incluyendo colocación de dos tubos de PVC (63 y 90 mm respectivamente) y cinta plástica avisadora.				
	T01001	M3	Arena de río	0,100	12,06	1,21	
		MI	Tubería de PVC de 63 mm	1,000	2,54	2,54	
		MI	Tubería de PVC de 90 mm	1,000	3,7	3,70	
		MI	Cinta plástica avisadora	1,000	0,05	0,05	
	O008	H	Peón ordinario	0,144	11,68	1,68	
		%	Medios auxiliares	3,000	9,18	0,28	
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						9,45	
Letra.....Nueve euros con cuarenta y cinco céntimos							



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

6. Instalación eléctrica						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
6.21	U-----MI		Relleno y extendido de tierras en zanjas de sección 60 cm de anchura x 90 cm de profundidad, en los cruces de calles de tráfico rodado, aportando solera de HM-12,5 /P/40/IIa de 10 cm para la colocación de tubos de hormigón, recubiertos con otros 10 cm de igual hormigón y relleno restante de material seleccionado procedente de la excavación,incluyendo colocación de tubo de hormigón y cinta avisadora de la canalización.			
	AO54	m3	HormigónHM-12,5/P/40/IIa	0,150	63,42	9,51
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,260	84,46	21,96
	T01003	Tm	Arena de río (0/5mm)	0,690	8,03	5,54
	T01028	Tm	Gravilla 20/40mm	1,380	9,16	12,641
	T01181	M3	Agua	0,160	0,61	0,10
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39
	O008	H	Peón ordinario	1,780	11,68	20,79
		MI	Tubo horm.centrif.	2,000	11,12	22,24
		MI	Cinta plástica avisadora	1,000	0,05	0,05
	O008	H	Peón ordinario	0,330	11,68	3,85
		%	Medios auxiliares	3,000	35,61	1,07
			Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....			36,73
			Letra.....Treinta y seis euros con setenta y tres céntimos			
6.22	U-----Ud		Punto de luz en vías públicas, formado por Lumin.tipo farola, alojamiento de equipo para lámpara de descarga ovoide de VMCC 250W, forma de foco orientable, montada sobre báculo de hierro galvanizado, de 8 m de altura, con puerta y visera galvanizada, anclada con 4 pernos, totalmente colocado e instalado.			
		Ud	Lumin.tipo farola,	1,000	155,55	155,55
	T35156	Ud	PP acces.lumin.decorat.	1,000	15,21	15,21
		Ud	Báculo 8m altura,	1,000	417,52	417,52
		Ud	Caja de conexión y protección	1,000	16,93	16,93
	T47049	H	Grúa c/cesta	0,500	10,01	5,01
	O078	H	Oficial esp.inst.electrónica	1,600	17,28	27,65
	O080	H	Oficial 1ª electricista	0,400	13,68	5,47
	O082	H	Ayudante electricista	0,400	12,06	4,82
	O079	H	Peón espec.inst.electrónica	2,000	11,75	23,50
		%	Medios auxiliares	2,000	671,66	13,43
			Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....			685,09
			Letra.....Seiscientos ochenta y cinco euros con nueve céntimos			



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

6. Instalación eléctrica						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
6.23	U-----	Ud	Punto de luz en vías públicas, formado por luminaria decorativa con difusor de vidrio, lámpara de vapor 125W de mercurio, forma de foco orientable y montada con lira, sobre columna de hierro galvanizado, 4 m de altura , anclada con 4 pernos, totalmente colocada e instalada.			
		Ud	Lumin.decorativa con difusor plano	1,000	69,01	69,01
	T35156	Ud	PP acces.lumin.decorat.	1,000	15,21	15,21
		Ud	Columna 4 m de altura	1,000	150	150,00
		Ud	Caja de conexión y protección	1,000	15,55	15,55
	O078	H	Oficial esp.inst.electrónica	0,083	17,28	1,43
	O080	H	Oficial 1ª electricista	0,350	13,68	4,79
	O082	H	Ayudante electricista	0,350	12,06	4,22
	O004	H	Oficial primera	0,800	13,49	10,79
	O008	H	Peón ordinario	1,700	11,68	19,86
		%	Medios auxiliares	2,000	290,86	5,82
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						296,68
Letra.....Doscientos noventa y seis euros con sesenta y ocho céntimos						
6.24	U-----	Ud	Punto de luz en vías públicas, formado por luminaria decorativa con difusor de vidrio, lámpara de vapor de mercurio de 50W, y acoplada al soporte, instalada sobre columna de fundición hierro, 3200 mm, anclada con 4 pernos, totalmente colocada e instalada.			
		Ud	Lumin.decorativa con difusor plano	1,000	82,9	82,90
	T35156	Ud	PP acces.lumin.decorat.	1,000	15,21	15,21
		Ud	Columna hierro 3,2m de altura	1,000	140,23	140,23
		Ud	Caja de conexión y protección	1,000	15,55	15,55
	O078	H	Oficial esp.inst.electrónica	0,083	17,28	1,43
	O080	H	Oficial 1ª electricista	0,350	13,68	4,79
	O082	H	Ayudante electricista	0,350	12,06	4,22
	O004	H	Oficial primera	0,800	13,49	10,79
	O008	H	Peón ordinario	1,700	11,68	19,86
		%	Medios auxiliares	2,000	294,98	5,90
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						300,88
Letra.....Trescientos euros con ochenta y ocho céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

6. Instalación eléctrica

Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
6.25	U-----	Ud	Armario de interperie para cuarto de mando de alumbrado, de 126x179cm, de chapa de hierro de 3 mm de espesor, galvanizada en caliente, con bastidor construido con angulares de 40 x 40 mm, con canaleta de conexionado, incluso todos los elementos y cableado, sobre base de ladrillo perforado tosco de 40 cm de altura			
		Ud	Armario interperie de 126 x 137 cm	1,000	2100,00	2100,00
	T08002	Ud	Ladrillo pref.tosco 25x12x10cm	120,000	0,08	9,6
	A020	M3	Mortero de cemento portland, dosifi	0,070	70,73	4,9511
	T01080	Tm	Cemento puzolánico II-Z/35-A, a gr	0,247	69,79	17,24
	T10006	Tm	Arena de río (0/6mm), transp.25Tm	1,755	7,76	13,62
	T01181	M3	Agua	0,256	0,61	0,16
	O008	H	Peón ordinario	3,400	11,68	39,71
	O004	H	Oficial primera	2,160	13,49	29,14
	O007	H	Peón especializado	1,080	11,76	12,70
		%	Medios auxiliares	3,000	2227,12	66,81
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						2293,93
Letra..... Dos mil doscientos noventa y tres euros con noventa y tres céntimos						

6.26	U-----	Ud	Armario de interperie para cuarto de mando de alumbrado, de 126x137cm, de chapa de hierro de 3 mm de espesor, galvanizada en caliente, con bastidor construido con angulares de 40 x 40 mm, con canaleta de conexionado, incluso todos los elementos y cableado, sobre base de ladrillo perforado tosco de 40 cm de altura			
		Ud	Armario interperie de 126 x 137 cm	1,000	2050,00	2050,00
	T08002	Ud	Ladrillo pref.tosco 25x12x10cm	120,000	0,08	9,6
	A020	M3	Mortero de cemento portland, dosifi	0,070	70,73	4,9511
	T01080	Tm	Cemento puzolánico II-Z/35-A, a gr	0,247	69,79	17,24
	T10006	Tm	Arena de río (0/6mm), transp.25Tm	1,755	7,76	13,62
	T01181	M3	Agua	0,256	0,61	0,16
	O008	H	Peón ordinario	3,400	11,68	39,71
	O004	H	Oficial primera	2,160	13,49	29,14
	O007	H	Peón especializado	1,080	11,76	12,70
		%	Medios auxiliares	3,000	2177,12	65,31
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						2242,43
Letra..... Dos mil doscientos cuarenta y dos euros con cuarenta y tres céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

6. Instalación eléctrica						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
6.27	U-----	Ud	Armario de interperie para cuarto de mando de alumbrado, de 126x95 cm, de chapa de hierro de 3 mm de espesor, galvanizada en caliente, con bastidor construido con angulares de 40 x 40 mm, con canaleta de conexionado, incluso todos los elementos y cableado, sobre base de ladrillo perforado tosco de 40 cm de altura			
		Ud	Armario interperie de 126 x 137 cm	1,000	2000,00	2000,00
	T08002	Ud	Ladrillo pref.tosco 25x12x10cm	120,000	0,08	9,6
	A020	M3	Mortero de cemento portland, dosifi	0,070	70,73	4,9511
	T01080	Tm	Cemento puzolánico II-Z/35-A, a gr	0,247	69,79	17,24
	T10006	Tm	Arena de río (0/6mm), transp.25Tm	1,755	7,76	13,62
	T01181	M3	Agua	0,256	0,61	0,16
	O008	H	Peón ordinario	3,400	11,68	39,71
	O004	H	Oficial primera	2,160	13,49	29,14
	O007	H	Peón especializado	1,080	11,76	12,70
		%	Medios auxiliares	3,000	2127,12	63,81
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						2190,93
Letra.....Dos mil ciento noventa euros con noventa y tres céntimos						
6.28	U-----	Ud	Cuadro de distribución para electrificación, formado por caja de doble aislamiento con puerta, empotrable, de 24 elementos, incluido regleta Omega, embarrado de protección, dos interruptores diferenciales de 40A/2p/30m A, un interruptor diferencial de 25A/2p/30mA y nueve PIAS de corte bipolar de 10, 10, 10, 10, 10, 16, 20, 40 y 40 A (II) respectivamente, incluso puentes de cableado, totalmente conexionado.			
	T34074	Ud	Caja distribución DAE 24 elemen.	1,000	25,61	25,61
	T34077	Ud	Diferencial 40A/2p/30mA	2,000	27,66	55,32
	T34076	Ud	Diferencial 25A/2p/30mA	1,000	27,09	27,09
	T34083	Ud	PIA 5-10-15-20-25 A (II)	7,000	10,51	73,57
		Ud	PIA 40 A (I+N)	2,000	20,00	40,00
	O080	H	Oficial 1ª electricista	1,500	13,68	20,52
	O082	H	Ayudante electricista	1,500	12,06	18,09
			Medios auxiliares	2,000	260,2	5,204
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						247,31
Letra.....Doscientos cuarenta y siete euros con treinta y un céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

6. Instalación eléctrica

Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
6.29	U-----	Ud	Cuadro de distribución para electrificación, formado por caja de doble aislamiento con puerta, empotrable, de 24 elementos, incluido regleta Omega, embarrado de protección, dos interruptor diferenciales de 63 A/2p/30m A, un interruptor diferencial de 25A/2p/30 mA y nueve PIAS de corte bipolar de 10, 10, 10, 10, 10, 16, 25, 63 y 63 A (II) respectivamente, incluso puentes de cableado, totalmente conexionado.			
	T34074	Ud	Caja distribución DAE 24 elemen.	1,000	25,61	25,61
	T34077	Ud	Diferencial 63 A/2p/30mA	2,000	30,00	60,00
	T34076	Ud	Diferencial 25A/2p/30mA	1,000	27,09	27,09
	T34083	Ud	PIA 5-10-16-20-25 A (II)	7,000	10,51	73,57
		Ud	PIA 63 A (II)	2,000	20,00	40,00
	O080	H	Oficial 1ª electricista	1,500	13,68	20,52
	O082	H	Ayudante electricista	1,500	12,06	18,09
			Medios auxiliares	2,000	264,88	5,2976
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						270,18
Letra.....Doscientos setenta euros con dieciocho céntimos						

6.30 U----- Ud Cuadro de distribución para electrificación, formado por caja de doble aislamiento con puerta, empotrable, de 24 elementos, incluido regleta Omega, embarrado de protección, tres interruptores diferenciales de 25A/2p/30mA y tres PIAS de corte bipolar de 10, 10, 16 A (II) respectivamente, incluso puentes de cableado, totalmente conexionado.

	T34074	Ud	Caja distribución DAE 24 elemen.	1,000	25,61	25,61
	T34076	Ud	Diferencial 25A/2p/30mA	3,000	27,09	81,27
	T34083	Ud	PIA 5-10-15-20-25 A (II)	3,000	10,51	31,53
	O080	H	Oficial 1ª electricista	0,750	13,68	10,26
	O082	H	Ayudante electricista	0,750	12,06	9,045
			Medios auxiliares	2,000	157,715	3,1543
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						160,87
Letra.....Ciento sesenta euros con ochenta y siete céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

6. Instalación eléctrica						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
6.31	U-----	Ud	Cuadro de distribución para electrificación, formado por caja de doble aislamiento con puerta, empotrable, de 24 elementos, incluido regleta Omega, embarrado de protección, dos contactores, un reloj, un interruptor mando manual, un interruptor diferencial de 63A/4p/300m A, dos interruptores diferenciales de 25A/2p/30mA cuatro PIAS de corte tetrapolar 10, 16, 20, 63 (IV) respectivamente y dos PIAS de corte bipolar de 16, 20 A (II), incluso puentes de cableado, totalmente conexionado.			
	T50014	Ud	Contactador	2,000	57,33	114,66
	T50022	Ud	Reloj astronómico digital	1,000	293,6	293,6
	T50017	Ud	Interruptor mando manual	1,000	26,16	26,16
	T34074	Ud	Caja distribución DAE 24 elemen.	1,000	25,61	25,61
	T34077	Ud	Diferencial 63A/4p/300mA	1,000	30,00	30,00
	T34076	Ud	Diferencial 25A/2p/30mA	2,000	27,09	54,18
	T34083	Ud	PIA 5-10-15-20-25 A (I+N)	2,000	10,51	21,02
		Ud	PIA 10 A (IV)	1,000	20,00	20,00
		Ud	PIA 16 A (IV)	1,000	20,00	20,00
		Ud	PIA 20 A (IV)	1,000	20,00	20,00
		Ud	PIA 63 A (IV)	1,000	30,00	30,00
	O080	H	Oficial 1ª electricista	2,000	13,68	27,36
	O082	H	Ayudante electricista	2,000	12,06	24,12
			Medios auxiliares	2,000	706,71	14,134
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						720,84
Letra.....Setecientos veinte euros con ochenta y cuatro céntimos						
6.32	U35003	Ud	Caja general protección de 160A de doble aislamiento, con bases de cortacircuitos de 160 amperios, colocación en fachada, para acometidas aéreas, provista de bornes metálicos para línea repartidora de 6-50mm de entrada-salida en fases, realizada con material autoextinguible, autoventiladas.			
	T34062	Ud	Caja general protección de 160A de	1,000	101,53	101,53
	T34144	MI	Terminal tubular reforzada de cobre	1,000	0,70	0,70
	O004	H	Oficial primera	2,000	13,49	26,98
	O008	H	Peón ordinario	2,000	11,68	23,36
	O080	H	Oficial 1ª electricista	6,000	13,68	82,08
		%	Medios auxiliares	2,000	234,65	4,693
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						239,34
Letra.....Doscientos treinta y nueve euros con treinta y cuatro céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

7. Jardinería.						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
7.1	U-----	M2	Preparación y limpieza de terreno para plantación, entrecava, desmenuzado, nivelado y abonado para plantación, por medios manuales.			
			Kg Turba	0,225	0,010	0,002
	O014	H	Peón ordinario jardinero	0,200	11,76	2,35
			Medios auxiliares	3,000	2,35	0,07
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						2,42
Letra.....Dos euros con cuarenta y dos céntimos						
7.2	U-----	M2	Preparación y limpieza de terreno para plantación, entrecava, desmenuzado, nivelado y abonado para plantación, por medios mecánicos			
			Estiércol de oveja o similar	1,575	0,08	0,13
	Q115		Rotovator	0,007	12,44	0,09
	O100		Oficial 1ª jardinero	0,017	13,48	0,23
	O104		Peón ordinario jardinero	0,017	11,76	0,20
			Medios auxiliares	3,000	0,64	0,02
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						0,66
Letra.....Cero euros con sesenta y seis céntimos						
7.3	U46003	M3	Tierra vegetal arenosa, suministrada a granel, extendida a máquina y perfilada por medios manuales.			
	T42003	M3	Tierra vegetal	1,000	16,59	16,59
	Q014	H	Retro-Pala excavadora media	0,040	28,34	1,13
	O008	H	Peón ordinario	0,300	11,68	3,50
		%	Medios auxiliares	3,000	21,23	0,64
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						21,86
Letra.....Veintiún euros con ochenta y seis céntimos						
U-----	Ud	<i>Acer Platanoides Crimson King.</i> Altura (----cm), grosor (12/14 cm) y presentación (C - cepellón), incluso excavación del hoyo de 1x1x1 m con medios mecánicos, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.				
		Ud	<i>Acer Platanoides Crimson King.</i>	1,000	105,95	105,95
		Kg	Estiércol	10,000	0,08	0,80
	Q021	H	Retroexcavadora media	0,100	44,92	4,49
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,300	13,48	4,04
	O008	H	Peón ordinario	0,700	11,68	8,18
		%	Medios auxiliares	3,000	123,46	3,70
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						127,17
Letra.....Ciento veintisiete euros con diecisiete céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

7. Jardinería.

Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
7.5.	U-----	Ud	<i>Cercis siliquastrum</i> Altura (----cm), grosor (14/16 cm) y presentación (C - cepellón), incluso excavación del hoyo de 0,6 x 0,6 x 0,6 m por medios manuales, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.			
		Ud	<i>Cercis siliquastrum</i>	1,000	85,50	85,50
		Kg	Estiércol	10,000	0,08	0,80
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,180	13,48	2,43
	O008	H	Peón ordinario	0,450	11,68	5,26
		%	Medios auxiliares	3,000	93,98	2,82
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						96,80
Letra.....Noventa y seis euros con ochenta céntimos						

7.6.	U-----	Ud	<i>Lagerstroemia indica</i> Altura (----cm), grosor (12/14 cm) y presentación (C - cepellón), incluso excavación del hoyo de 0,6 x 0,6 x 0,6 m por medios manuales, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.			
		Ud	<i>Lagerstroemia indica</i>	1,000	135,90	135,90
		Kg	Estiércol	10,000	0,08	0,80
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,180	13,48	2,43
	O008	H	Peón ordinario	0,450	11,68	5,26
		%	Medios auxiliares	3,000	144,38	4,33
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						148,71
Letra.....Ciento cuarenta y ocho euros con setenta y un céntimos						

7.7.	U-----	Ud	<i>Magnolia grandiflora</i> Altura (200/25000 cm), grosor (m-50 cm.) y present. (M - maceta o container), incluso excavación del hoyo de 1x1x1 m con medios mecánicos, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.			
		Ud	<i>Magnolia grandiflora</i>	1,000	275,95	275,95
		Kg	Estiércol	10,000	0,08	0,80
	Q021	H	Retroexcavadora media	0,100	44,92	4,49
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,300	13,48	4,04
	O008	H	Peón ordinario	0,700	11,68	8,18
		%	Medios auxiliares	3,000	293,46	8,80
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						302,27
Letra.....Trescientos dos euros con veintisiete céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

7. Jardinería.

Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
7.8.	U-----	Ud	<i>Melia azedarach</i> Altura (----cm), grosor (12/14 cm) y presentación (C - cepellón), incluso excavación del hoyo de 1x1x1 m con medios mecánicos, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.			
		Ud	<i>Melia azedarach</i>	1,000	43,95	43,95
		Kg	Estiércol	10,000	0,08	0,80
	Q021	H	Retroexcavadora media	0,100	44,92	4,49
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,300	13,48	4,04
	O008	H	Peón ordinario	0,700	11,68	8,18
	%		Medios auxiliares	3,000	61,46	1,84
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						63,31
Letra.....Sesenta y tres euros con treinta y un céntimos						

7.9.	U-----	Ud	<i>Platanus x hispanica</i> Altura (----cm), grosor (16/18 cm) y presentación (Raíz Desnuda), incluso excavación del hoyo de 1x1x1 m, con medios mecánicos, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.			
		Ud	<i>Platanus x hispanica</i>	1,000	24,00	24,00
		Kg	Estiércol	10,000	0,08	0,80
	Q021	H	Retroexcavadora media	0,100	44,92	4,49
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,300	13,48	4,04
	O008	H	Peón ordinario	0,700	11,68	8,18
	%		Medios auxiliares	3,000	41,51	1,25
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						42,76
Letra.....Cuarenta y dos euros con setenta y seis céntimos						

7.10	U-----	Ud	<i>Prunus pissardii</i> Altura (2,50/3,00 cm), grosor (14/16 cm) y presentación (C - cepellón), incluso excavación del hoyo de 0,6 x 0,6 x 0,6 m por medios manuales, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.			
		Ud	<i>Prunus pissardii</i>	1,000	48,00	48,00
		Kg	Estiércol	10,000	0,08	0,80
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,180	13,48	2,43
	O008	H	Peón ordinario	0,450	11,68	5,26
	%		Medios auxiliares	3,000	56,48	1,69
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						58,18
Letra.....Cincuenta y ocho euros con dieciocho céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

7. Jardinería.

Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
7.11	U-----	Ud	<i>Quercus ilex</i> Altura (----cm), grosor (16/18 cm) y presentación (C - cepellón), incluso excavación del hoyo de 1x1x1 m con medios mecánicos, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.			
		Ud	<i>Quercus ilex</i>	1,000	215,95	215,95
		Kg	Estiércol	10,000	0,08	0,80
	Q021	H	Retroexcavadora media	0,100	44,92	4,49
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,300	13,48	4,04
	O008	H	Peón ordinario	0,700	11,68	8,18
		%	Medios auxiliares	3,000	233,46	7,00
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						240,47
Letra.....Doscientos cuarenta euros con cuarenta y siete céntimos						

7.12	U-----	Ud	<i>Robinia pseudoacacia</i> Altura (----cm), grosor (8/10 cm) y presentación (Raíz Desnuda), incluso excavación del hoyo de 1x1x1 m con medios mecánicos, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.			
		Ud	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1,000	9,00	9,00
		Kg	Estiércol	10,000	0,08	0,80
	Q021	H	Retroexcavadora media	0,100	44,92	4,49
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,300	13,48	4,04
	O008	H	Peón ordinario	0,700	11,68	8,18
		%	Medios auxiliares	3,000	26,51	0,80
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						27,31
Letra.....Veintisiete euros con treinta y un céntimos						

7.13.	U-----	Ud	<i>Robinia pseudoacacia umbraculifera</i> Altura (----cm), grosor (8/10 cm) (Raíz Desnuda), incluso excavación del hoyo de 1x1x1 m con medios mecánicos, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.			
		Ud	<i>Robinia pseudoacacia umbraculifera</i>	1,000	29,9	29,90
		Kg	Estiércol	10,000	0,08	0,80
	Q021	H	Retroexcavadora media	0,100	44,92	4,49
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,300	13,48	4,04
	O008	H	Peón ordinario	0,700	11,68	8,18
		%	Medios auxiliares	3,000	47,41	1,42
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						48,83
Letra.....Cuerenta y ocho euros con ochenta y tres céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

7. Jardinería.

Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
7.14.	U-----	Ud	<i>Salix babilónica</i> Altura (--- cm), grosor (14/16 cm) y presentación (C - cepellón), incluso excavación del hoyo de 0,6 x 0,6 x 0,6 m por medios manuales, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.			
		T42061	Ud <i>Salix babilónica</i>	1,000	18,77	18,77
			Kg Estiércol	10,000	0,08	0,80
		O100	H Oficial 1ª jardinero	0,180	13,48	2,43
		O008	H Peón ordinario	0,450	11,68	5,26
			% Medios auxiliares	3,000	27,25	0,82
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						28,07
Letra.....Veintiocho euros con siete céntimos						

7.15.	U-----	Ud	<i>Ulmus pumila umbraculifera</i> Altura (---- cm), grosor (14/16 cm) (Raíz Desnuda), incluso excavación del hoyo de 0,6 x 0,6 x 0,6 m por medios manuales, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.			
		T42067	Ud <i>Ulmus pumila umbraculifera</i>	1,000	14,83	14,83
			Kg Estiércol	10,000	0,08	0,80
		O100	H Oficial 1ª jardinero	0,18	13,48	2,43
		O008	H Peón ordinario	0,45	11,68	5,26
			% Medios auxiliares	3,000	23,31	0,70
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						24,01
Letra.....Veinticuatro euros con un céntimos						

7.16.	U-----	Ud	<i>Cedrus atlantica 'Glauca'</i> Altura (300-350), grosor (----- cm) y presentación (M - maceta o container), incluso excavación del hoyo de 1x1x1 m con medios, mecánicos aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.			
			Ud <i>Cedrus atlantica 'Glauca'</i>	1,000	257,95	257,95
			Kg Estiércol	10,000	0,08	0,80
		Q021	H Retroexcavadora media	0,100	44,92	4,49
		O100	H Oficial 1ª jardinero	0,300	13,48	4,04
		O008	H Peón ordinario	0,700	11,68	8,18
			% Medios auxiliares	3,000	275,46	8,26
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						283,73
Letra.....Doscientos ochenta y tres euros con setenta y tres céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

7. Jardinería.

Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
7.17.	U-----	Ud	<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i> Altura (200/250 cm), grosor (m 35cm) (M - maceta o container), incluso excavación del hoyo de 0,6x0,6x0,6 m por medios manuales, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.			
	T42067	Ud	<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	1,000	135,70	135,70
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,180	13,48	2,43
	O008	H	Peón ordinario	0,450	11,68	5,26
	%		Medios auxiliares	3,000	143,38	4,30
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						147,68
Letra.....Ciento cuarenta y siete euros con sesenta y ocho céntimos						
7.18.	U-----	Ud	<i>Chamaecyparis lawsoniana 'Mínima aurea'</i> Altura (0,5 cm), grosor (----- cm) y presentación (M - maceta o container), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.			
		Ud	<i>Chamaecyparis lawsoniana 'Mínima aurea'</i>	1,000	23,89	23,89
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,080	13,48	1,08
	O008	H	Peón ordinario	0,180	11,68	2,10
	%		Medios auxiliares	3,000	27,07	0,81
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						27,88
Letra.....Veintisiete euros con ochenta y ocho céntimos						
7.19.	U-----	Ud	<i>Juniperus communis 'Depressa'</i> Altura (40-60cm), grosor (----- cm) y (M - maceta o container), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación presentación y primer riego.			
		Ud	<i>Juniperus communis 'Depressa'</i>	1,000	10,95	10,95
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,080	13,48	1,08
	O008	H	Peón ordinario	0,180	11,68	2,10
	%		Medios auxiliares	3,000	14,13	0,42
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						14,55
Letra.....Catorce euros con cincuenta y cinco céntimos						
7.20.	U-----	Ud	<i>Juniperus communis 'Hibernica'</i> Altura (30-40cm), grosor (----- cm) y presentación(M - maceta o container), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.			
		Ud	<i>Juniperus communis 'Hibernica'</i>	1,000	5,95	5,95
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,080	13,48	1,08
	O008	H	Peón ordinario	0,180	11,68	2,10
	%		Medios auxiliares	3,000	9,13	0,27
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						9,40
Letra.....Nueve euros con cuarenta céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

7. Jardinería.							
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe	
7.21.	U-----	Ud	<i>Juniperus oxycedrus</i> Altura (60-80cm), grosor (----- cm) y presentación (container -20), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.				
		Ud	<i>Juniperus oxycedrus</i>	1,000	7,20	7,20	
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,080	13,48	1,08	
	O008	H	Peón ordinario	0,180	11,68	2,10	
		%	Medios auxiliares	3,000	10,38	0,31	
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						10,69	
Letra.....Diez euros con sesenta y nueve céntimos							
7.22.	U-----	Ud	<i>Juniperus virginiana 'Grey Old'</i> Altura (----cm), grosor (----- cm) y presentación (M - maceta o container), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.				
		Ud	<i>Juniperus virginiana 'Grey Old'</i>	1,000	59,95	59,95	
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,080	13,48	1,08	
	O008	H	Peón ordinario	0,180	11,68	2,10	
		%	Medios auxiliares	3,000	63,13	1,89	
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						65,02	
Letra.....Sesenta y cinco euros con dos céntimos							
7.23.	U-----	Ud	<i>Juniperus virginiana 'Skyrocket'</i> Altura (100-200 cm), grosor (--- cm) y presentación (M - maceta o container), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.				
		Ud	<i>Juniperus virginiana 'Skyrocket'</i>	1,000	85,75	85,75	
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,080	13,48	1,08	
	O008	H	Peón ordinario	0,180	11,68	2,10	
		%	Medios auxiliares	3,000	88,93	2,67	
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						91,60	
Letra.....Noventa y un euros con sesenta céntimos							
7.24.	U-----	Ud	<i>Taxus baccata 'Fastigiata Aurea'</i> Altura (80-100cm), grosor (m-25 cm) y presentación (M - maceta o container), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.				
		Ud	<i>Taxus baccata 'Fastigiata Aurea'</i>	1,000	35,75	35,75	
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,080	13,48	1,08	
	O008	H	Peón ordinario	0,180	11,68	2,10	
		%	Medios auxiliares	3,000	38,93	1,17	
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						40,10	
Letra.....Cuarenta euros con diez céntimos							



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

7. Jardinería.						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
7.25.	U-----	Ud	<i>Taxus baccata 'Hibernica'</i> Altura (100-125cm), grosor (m-35 cm) y presentación (M - maceta o container), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.			
		Ud	<i>Taxus baccata 'Hibernica'</i>	1,000	59,95	59,95
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,080	13,48	1,08
	O008	H	Peón ordinario	0,180	11,68	2,10
		%	Medios auxiliares	3,000	63,13	1,89
			Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....			65,02
			Letra.....			Sesenta y cinco euros con dos céntimos
7.26.	U-----	Ud	<i>Thuja occidentalis</i> Altura (60- 80cm), grosor (cm) y presentación (M-maceta o container "mc-13"), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.			
		Ud	<i>Thuja occidentalis</i>	1,000	0,84	0,84
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,080	13,48	1,08
	O008	H	Peón ordinario	0,180	11,68	2,10
		%	Medios auxiliares	3,000	4,02	0,12
			Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....			4,14
			Letra.....			Cuatro euros con catorce céntimos
7.27.	U-----	Ud	<i>Alyssum saxatile</i> Altura (m-40), presentación (maceta), plantada			
		Ud	<i>Alyssum saxatile</i> Altura	1,000	1,8	1,8
	O102	H	Jardinero	0,050	12,74	0,64
		%	Medios auxiliares	3,000	2,44	0,07
			Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....			2,51
			Letra.....			Dos euros con cincuenta y un céntimos
7.28.	U-----	Ud	<i>Arundo donax</i> Altura (----cm), presentación (maceta), plantada			
		Ud	<i>Arundo donax.</i>	1,000	2,00	2,00
	O102	H	Jardinero	0,050	12,74	0,64
		%	Medios auxiliares	3,000	2,64	0,08
			Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....			2,72
			Letra.....			Dos euros con setenta y dos céntimos
7.29.	U-----	Ud	<i>Berberis aggregata</i> Altura (20-30cm), grosor (m-17cm) y presentación (maceta o container), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, y primer riego.			
		Ud	<i>Berberis aggregata</i>	1,000	5,95	5,95
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,080	13,48	1,08
	O008	H	Peón ordinario	0,180	11,68	2,10
		%	Medios auxiliares	3,000	9,13	0,27
			Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....			9,40
			Letra.....			Nueve euros con cuarenta céntimos



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

7. Jardinería.						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
7.30.	U-----	Ud	<i>Berberis julianae</i> Altura (20-40cm), grosor (----- cm) y presentación (maceta o container-13),incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, y primer riego.			
		Ud	<i>Berberis julianae</i> Altura	1,000	2,16	2,160
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,080	13,48	1,08
	O008	H	Peón ordinario	0,180	11,68	2,10
	%		Medios auxiliares	3,000	5,34	0,16
			Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....			5,50
			Letra.....Cinco euros con cincuenta céntimos			
7.31.	U-----	Ud	<i>Berberis thubergii "antropurpura"</i> Altura (30-40cm), grosor (m-17cm) y (maceta o container),incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.			
		Ud	<i>Berberis thubergii "antropurpura"</i>	1,000	4,50	4,50
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,080	13,48	1,08
	O008	H	Peón ordinario	0,180	11,68	2,10
	%		Medios auxiliares	3,000	7,68	0,23
			Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....			7,91
			Letra.....Siete euros con noventa y un céntimos			
7.32.	U-----	Ud	<i>Clematis viticella</i> Altura (30cm), grosor (----- cm) y presentación (maceta),incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.			
		Ud	<i>Clematis viticella</i>	1,000	8,74	8,74
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,080	13,48	1,08
	O008	H	Peón ordinario	0,180	11,68	2,10
	%		Medios auxiliares	3,000	11,92	0,36
			Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....			12,28
			Letra.....Doce euros con veintiocho céntimos			
7.33.	U-----	Ud	<i>Cotoneaster multiflorus</i> Altura (30-40cm), grosor (----- cm) y presentación (maceta o container-13),incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, y primer riego.			
		Ud	<i>Cotoneaster multiflorus</i>	1,000	1,80	1,80
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,080	13,48	1,08
	O008	H	Peón ordinario	0,180	11,68	2,10
	%		Medios auxiliares	3,000	4,98	0,15
			Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....			5,13
			Letra.....Cinco euros con trece céntimos			



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

7. Jardinería.						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
7.34	U-----	Ud	<i>Daphane mezereum</i> Altura (30 cm), grosor (----- cm) y presentación (maceta),incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.			
			Ud <i>Daphane mezereum</i>	1,000	7,50	7,50
		O100	H Oficial 1ª jardinero	0,080	13,48	1,08
		O008	H Peón ordinario	0,180	11,68	2,10
			% Medios auxiliares	3,000	10,68	0,32
			Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....			11,00
			Letra.....Once euros con cero céntimos			
7.35.	U-----	Ud	<i>Deutzia gracilis</i> Altura (30 cm), grosor (----- cm) y presentación (maceta),incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.			
			Ud <i>Deutzia gracilis</i>	1,000	3,00	3,00
		O100	H Oficial 1ª jardinero	0,080	13,48	1,08
		O008	H Peón ordinario	0,180	11,68	2,10
			% Medios auxiliares	3,000	6,18	0,19
			Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....			6,37
			Letra.....Seis euros con treinta y siete céntimos			
7.36.	U-----	Ud	<i>Euonymus europaeus</i> Altura (15-30cm), grosor (----- cm) y presentación (maceta o container-13),incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, y primer riego.			
			Ud <i>Euonymus europaeus</i>	1,000	1,44	1,44
		O100	H Oficial 1ª jardinero	0,080	13,48	1,08
		O008	H Peón ordinario	0,180	11,68	2,10
			% Medios auxiliares	3,000	4,62	0,14
			Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....			4,76
			Letra.....Cuatro euros con setenta y seis céntimos			
7.37.	U-----	Ud	<i>Euonymus japonicus</i> Altura (15-30cm), grosor (----- cm) y presentación (maceta o container-13),incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, y primer riego.			
			Ud <i>Euonymus japonicus</i>	1,000	1,44	1,44
		O100	H Oficial 1ª jardinero	0,080	13,48	1,08
		O008	H Peón ordinario	0,180	11,68	2,10
			% Medios auxiliares	3,000	4,62	0,14
			Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....			4,76
			Letra.....Cuatro euros con setenta y seis céntimos			



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

7. Jardinería.						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
7.38.	U-----	Ud	<i>Forsythia x intermedia</i> Altura (20-40cm), grosor (----- cm) y presentación (maceta o container-11),incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, y primer riego.			
		Ud	<i>Forsythia x intermedia</i>	1,000	1,44	1,44
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,080	13,48	1,08
	O008	H	Peón ordinario	0,180	11,68	2,10
		%	Medios auxiliares	3,000	4,62	0,14
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						4,76
Letra.....Cuatro euros con setenta y seis céntimos						
7.39.	U-----	Ud	<i>Hamamelis mollis</i> Altura (30cm), grosor (----- cm) y presentación (contenedor o maceta),incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.			
		Ud	<i>Hamamelis mollis</i>	1,000	19,75	19,75
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,080	13,48	1,08
	O008	H	Peón ordinario	0,180	11,68	2,10
		%	Medios auxiliares	3,000	22,93	0,69
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						23,62
Letra.....Veintitres euros con sesenta y dos céntimos						
7.40.	U46048	Ud	Hiedra (<i>Hedera Hélix</i>), de 0,8 a 1,2m de altura, con contenedor, plantada			
	T42041	Ud	Hiedra (<i>Hedera helix</i>), 0.8-1.2m alti	1,300	3,98	5,17
	O102	H	Jardinero	0,050	12,74	0,64
		%	Medios auxiliares	3,000	5,81	0,17
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						5,99
Letra.....Cinco euros con noventa y nueve céntimos						
7.41.	U-----	Ud	<i>Jasminum nudiflorum</i> Altura (30cm), grosor (----- cm) y presentación (contenedor o maceta),incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.			
		Ud	<i>Jasminum nudiflorum</i>	1,000	16,5	16,5
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,080	13,48	1,08
	O008	H	Peón ordinario	0,180	11,68	2,10
		%	Medios auxiliares	3,000	19,68	0,59
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						20,27
Letra.....Veinte euros con veintisiete céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

7. Jardinería.						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
7.42	U-----	Ud	<i>Lavandula angustifolia</i> Altura (10-25cm), grosor (----- cm) y presentación (maceta o container-11),incluso excavación de hoyo de 0,3x0,3x0,3m, plantación y primer riego.			
		Ud	<i>Lavandula angustifolia</i>	1,000	1,08	1,08
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,020	13,48	0,27
	O008	H	Peón ordinario	0,100	11,68	1,17
		%	Medios auxiliares	3,000	2,52	0,08
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						2,59
Letra.....						Dos euros con cincuenta y nueve céntimos
7.43	U-----	Ud	<i>Pyracantha coccinea</i> Altura (40-80cm), grosor (----- cm) y presentación (maceta o container-13),incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.			
		Ud	<i>Pyracantha coccinea</i>	1,000	2,16	2,16
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,080	13,48	1,08
	O008	H	Peón ordinario	0,180	11,68	2,10
		%	Medios auxiliares	3,000	5,34	0,16
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						5,50
Letra.....						Cinco euros con cincuenta céntimos
7.44	U-----	Ud	<i>Quercus coccifera</i> (1-2 savia) y presentación (planta forestal PF-300) incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.			
		Ud	<i>Quercus coccifera</i>	1,000	0,24	0,24
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,080	13,48	1,08
	O008	H	Peón ordinario	0,180	11,68	2,10
		%	Medios auxiliares	3,000	3,42	0,10
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						3,52
Letra.....						Tres euros con cincuenta y dos céntimos
7.45	U-----	Ud	<i>Retama sphaerocarpa</i> (1 savia) y presentación (planta forestal PF-300) incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.			
		Ud	<i>Retama sphaerocarpa</i>	1,000	0,27	0,27
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,080	13,48	1,08
	O008	H	Peón ordinario	0,180	11,68	2,10
		%	Medios auxiliares	3,000	3,45	0,10
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						3,55
Letra.....						Tres euros con cincuenta y cinco céntimos



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

7. Jardinería.						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
7.46.	U46040	Ud	Rosal de pie bajo, de 0,3-0,4m de altura, con contenedor, incluso excavación de hoyo de 0,3x0,3x0,3m, plantación y primer riego.			
	T42039	Ud	Rosal de pie bajo	1,000	1,91	1,91
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,020	13,48	0,27
	O008	H	Peón ordinario	0,100	11,68	1,17
	%		Medios auxiliares	3,000	3,35	0,10
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						3,45
Letra.....Tres euros con cuarenta y cinco céntimos						
7.47.	U-----	Ud	<i>Rosmarinus officinalis</i> Altura (15-30cm), grosor (----- cm) y presentación (maceta o container-11),incluso excavación de hoyo de 0,3x0,3x0,3m, plantación y primer riego.			
		Ud	<i>Rosmarinus officinalis</i>	1,000	0,84	0,84
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,020	13,48	0,27
	O008	H	Peón ordinario	0,100	11,68	1,17
	%		Medios auxiliares	3,000	2,28	0,07
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						2,35
Letra.....Dos euros con treinta y cinco céntimos						
7.48.	U-----	Ud	<i>Rubus ulmifolius</i> Altura (30-40cm), grosor (----- cm) y presentación (contenedor o maceta),incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.			
		Ud	<i>Rubus ulmifolius</i>	1,000	3,00	3,00
	O100	H	Oficial 1ª jardinero	0,080	13,48	1,08
	O008	H	Peón ordinario	0,180	11,68	2,10
	%		Medios auxiliares	3,000	6,18	0,19
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						6,37
Letra.....Seis euros con treinta y siete céntimos						
7.49.	U-----	Ud	<i>Thymus vulgaris</i> Altura (m-40), grosor (----- cm) y presentación (m- maceta o container),plantada			
		Ud	<i>Thymus vulgaris</i>	1,000	1,80	1,80
	O102	H	Jardinero	0,050	12,74	0,64
	%		Medios auxiliares	3,000	2,44	0,07
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						2,51
Letra.....Dos euros con cincuenta y un céntimos						
7.50.	U-----	Ud	<i>Typha</i> Altura (----cm), grosor (----- cm) y presentación (m- maceta o container),plantada			
		Ud	<i>Typha</i>	1,000	2,00	2,00
	O102	H	Jardinero	0,050	12,74	0,64
	%		Medios auxiliares	3,000	2,64	0,08
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						2,72
Letra.....Dos euros con setenta y dos céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

7. Jardinería.						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
7.51.U-----	M2		Césped semillado de 1000 a 5000m2 de superficie (mezcla de Lolium, Festuca y Poa) incluso preparación del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega.			
	T42002	M3	Mantillo o similar	0,010	17,28	0,17
	T42015	Kg	Semilla combinada para césped	0,050	7,25	0,36
	T01181	M3	Agua	0,150	0,61	0,09
	O102	H	Jardinero	0,110	12,74	1,40
	O104	H	Peón ordinario jardinero	0,170	11,76	2,00
		%	Medios auxiliares	3,000	4,03	0,12
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						4,15
Letra.....Cuatro euros con quince céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

8. Mobiliario y equipamiento

Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
8.1.	U44003	MI	Marca vial de tráfico (signos, flechas o letras), con pintura blanca reflexiva, a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada por medios mecánicos, incluso premontaje.			
	T48001	L	Pintura resina acríl.termoplást.señal	0,025	9,3	0,2325
	T48005	Kg	Esferas de vidrio reflect.	0,048	2,24	0,1075
	Q130	Ud	Repercusión por metro lineal	1,000	0,07	0,07
	O090	H	Oficial 1º pintura	0,005	13,43	0,0672
	O092	H	Ayudante pintura	0,005	12,41	0,0621
		%	Medios auxiliares	2,000	0,53922	0,0108
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						0,55
Letra.....Cero euros con cincuenta y cinco céntimos						

8.2. U----- Ud Señal de ceda el paso totalmente instalada.

	T48014	Ud	Señal triang.L=70cm normal	1,000	30,6	30,60
	T48032	Ud	Poste galvanizado IPN-10	2,000	10,99	21,98
	AO54	M3	Hormigón HM 12,5/P/20/IIa.	0,130	63,42	8,24
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,260	84,46	21,96
	T01003	Tm	Arena de río (0/5mm)	0,690	8,03	5,54
	T01028	Tm	Gravilla 20/40mm	1,380	9,16	12,64
	T01181	M3	Agua	0,160	0,61	0,10
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39
	O008	H	Peón ordinario	1,780	11,68	20,79
	O004	H	Oficial primera	1,200	13,49	16,19
	O008	H	Peón ordinario	1,200	11,68	14,02
			Medios auxiliares	2,000	91,03	1,82
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						76,66
Letra.....Setenta y seis euros con sesenta y seis céntimos						

8.3. U----- Ud Señal STOP octog.D=60cm normal, instalada.

	T48016		Señal STOP octog.D=60cm normal	1,000	31,92	31,92
	T48032		Poste galvanizado IPN-10	2,000	10,99	21,98
	AO54	M3	Hormigón HM 12,5/P/20/IIa.	0,130	63,42	8,24
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,260	84,46	21,96
	T01003	Tm	Arena de río (0/5mm)	0,690	8,03	5,54
	T01028	Tm	Gravilla 20/40mm	1,380	9,16	12,64
	T01181	M3	Agua	0,160	0,61	0,10
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39
	O008	H	Peón ordinario	1,780	11,68	20,79
	O004	H	Oficial primera	1,200	13,49	16,19
	O008	H	Peón ordinario	1,200	11,68	14,02
			Medios auxiliares	2,000	92,35	1,85
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						78,01
Letra.....Setenta y ocho euros con un céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

8. Mobiliario y equipamiento						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
8.4.	U-----	Ud	Casita de madera de pino escandinavo totalmente instalada			
		Ud	Casita de madera	1,000	275,00	275,00
	O004	H	Oficial primera	4,000	13,49	53,96
	O008	H	Peón ordinario	4,000	11,68	46,72
		%	Medios auxiliares	3,000	375,68	11,27
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						386,95
Letra.....Trescientos ochenta y seis euros con noventa y cinco céntimos						
8.5.	U-----	Ud	Torre tobogán totalmente instalada , incluso excavación y relleno de hormigón para cimentación y anclaje.			
		Ud	Balancín 2 plazas 0,60m de altura y	1,000	1700,90	1700,90
	AO54	m3	Hormigón HM 12,5/P/20/IIa.	0,750	63,42	47,57
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,260	84,46	21,96
	T01003	Tm	Arena de río (0/5mm)	0,690	8,03	5,54
	T01028	Tm	Gravilla 20/40mm	1,380	9,16	12,641
	T01181	M3	Agua	0,160	0,61	0,10
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39
	O008	H	Peón ordinario	1,780	11,68	20,79
	O004	H	Oficial primera	1,000	13,49	13,49
	O008	H	Peón ordinario	1,000	11,68	11,68
		%	Medios auxiliares	3,000	1837,05	55,11
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						1892,16
Letra.....Mil ochocientos noventa y dos euros con dieciséis céntimos						
8.6.	U-----	Ud	Columpio totalmente instalado , incluso excavación y relleno de hormigón para cimentación y anclaje.			
		Ud	Balancín 2 plazas 0,60m de altura y	1,000	1135,38	1135,38
	AO54	m3	Hormigón HM 12,5/P/20/IIa.	0,256	63,42	16,24
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,260	84,46	21,96
	T01003	Tm	Arena de río (0/5mm)	0,690	8,03	5,54
	T01028	Tm	Gravilla 20/40mm	1,380	9,16	12,641
	T01181	M3	Agua	0,160	0,61	0,10
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39
	O008	H	Peón ordinario	1,780	11,68	20,79
	O004	H	Oficial primera	7,000	13,49	94,43
	O008	H	Peón ordinario	7,000	11,68	81,76
		%	Medios auxiliares	3,000	1391,22	41,74
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						1432,96
Letra.....Mil cuatrocientos treinta y dos euros con noventa y seis céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

8. Mobiliario y equipamiento

Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
8.7.	U-----	Ud	Juego de muelle individual con forma de pájaro, de 0,78m de altura y 0,94m de longitud, totalmete instalado, incluso excavación y relleno de hormigón para cimentación y anclaje.			
		Ud	Juego de muelle con forma de pájaro	1,000	537,64	537,64
	AO54	m3	Hormigón HM 12,5/P/20/IIa.	0,256	63,42	16,24
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,260	84,46	21,96
	T01003	Tm	Arena de río (0/5mm)	0,690	8,03	5,54
	T01028	Tm	Gravilla 20/40mm	1,380	9,16	12,64
	T01181	M3	Agua	0,160	0,61	0,10
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39
	O008	H	Peón ordinario	1,780	11,68	20,79
	O004	H	Oficial primera	1,000	13,49	13,49
	O008	H	Peón ordinario	1,000	11,68	11,68
		%	Medios auxiliares	3,000	642,46	19,27
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						661,73
Letra.....Seiscientos sesenta y un euros con setenta y tres céntimos						

8.9.	U-----	Ud	Balancín de dos plazas con forma de pájaro, de 0,9m de altura y 5,13m de longitud, con sistema de doble muelles, totalmete instalado, incluso excavación y relleno de hormigón para la cimentación y anclaje.			
		Ud	Balancín 2 plazas	1,000	654,00	654,00
	AO54	m3	Hormigón HM 12,5/P/20/IIa.	0,750	63,42	47,57
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,260	84,46	21,96
	T01003	Tm	Arena de río (0/5mm)	0,690	8,03	5,54
	T01028	Tm	Gravilla 20/40mm	1,380	9,16	12,641
	T01181	M3	Agua	0,160	0,61	0,10
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39
	O008	H	Peón ordinario	1,780	11,68	20,79
	O004	H	Oficial primera	4,000	13,49	53,96
	O008	H	Peón ordinario	4,000	11,68	46,72
		%	Medios auxiliares	3,000	865,66	25,97
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						891,63
Letra.....Ochocientos noventa y un euros con sesenta y tres céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

8. Mobiliario y equipamiento						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
8.10.	U-----	Ud	Pista de petanca de dimensiones 12 x 3 m, rodeada de bordillos de hormigón vibrocomprimido, con listones de madera en los laterales inferiores, totalmente instalada, incluso excavación y hormigonado, rejuntado y limpieza			
		MI	Liston de madera 8 x 5 cm	6,000	9,00	54,00
	T40011	MI	Bordillo hormigón 20x10cm	28,600	2,38	68,07
	A052	M3	Hormigón HM 10/P/40/IIa.	0,286	64,96	18,58
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,225	84,46	19,00
	T01002	Tm	Arena de río	0,700	2,94	2,06
	T01027	M3	Gravilla 20/40mm	1,400	14,72	20,61
	T01181	M3	Agua	0,160	0,61	0,10
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39
	O008	H	Peón ordinario	1,780	11,68	20,79
	A030	M3	Mortero de cemento PA-350 (II-Z/3	0,029	61,69	1,79
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,250	84,46	21,12
	T01001	M3	Arena de río	1,100	12,06	13,27
	T01181	M3	Agua	0,255	0,61	0,16
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,400	4,77	1,91
	O008	H	Peón ordinario	2,160	11,68	25,23
	O007	H	Peón especializado	3,000	11,76	35,28
	%	%	Medios auxiliares	3,000	177,72	5,33
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						183,05
Letra.....Ciento ochenta y tres euros con cinco céntimos						
8.11.	U-----	Ud	Mesa de ping-pong totalmete instalada, incluso excavación y hormigonado para la cimentación y anclaje.			
		Ud	Mesa de ping-pong	1,000	200,00	200,00
	AO54	m3	Hormigón HM 12,5/P/20/IIa.	0,750	63,42	47,57
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,260	84,46	21,96
	T01003	Tm	Arena de río (0/5mm)	0,690	8,03	5,54
	T01028	Tm	Gravilla 20/40mm	1,380	9,16	12,641
	T01181	M3	Agua	0,160	0,61	0,10
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39
	O008	H	Peón ordinario	1,780	11,68	20,79
	O004	H	Oficial primera	7,000	13,49	94,43
	O008	H	Peón ordinario	7,000	11,68	81,76
	%	%	Medios auxiliares	3,000	487,17	14,62
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						501,78
Letra.....Quinientos un euros con setenta y ocho céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

8. Mobiliario y equipamiento						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
8.12.	U-----	Ud	Cartel informativo de madera de pino, totalmente instalado.			
		MI	Listón madera de pino, 20x10cm de	4,000	8,71	34,84
	T04040	M2	Tablero aglomerado 22mm	0,850	6,22	5,287
		Ud	Escuadra de hierro galvanizado para	4,000	2,00	8,00
	O010	H	Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante	0,500	31,54	15,77
		%	Medios auxiliares	1,000	63,90	0,64
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						64,54
Letra.....Sesenta y cuatro euros con cincuenta y cuatro céntimos						
8.13.	U-----	MI	Barandilla realizada con balaustre metálicos (cuadrados macizos de 16 mm de 0,8 m de altura, separados cada 12cm), barandal superior (pletina metálica de 40 mm x 8 mm),barandal inferior (perfil hueco cuadrado sección 0,04 m x 0,04 m) y pasamanos de madera de pino, elaborada en taller y montaje en obra.			
		MI	Pasamanos de madera de pino	1,000	9,51	9,51
	O047	H	Equipo montaje carpintería	0,500	26,95	13,475
	T24038	Ud	Tornillo acero 19/22mm	4,000	0,03	0,12
		MI	Baranda	1,000	120,00	120,00
	O055	H	Oficial 1ª cerrajero	0,300	13,49	4,05
	O056	H	Ayudante cerrajero	0,300	12,65	3,80
		%	Medios auxiliares	1,000	150,95	1,51
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						152,46
Letra.....Ciento cincuenta y dos euros con cuarenta y seis céntimos						
8.14.	U-----	Ud	Postes de sujeción de 1,1 m, formados por perfil hueco de 0,08x 0,08 m, coronados con un remate esférico, con placa de anclaje, elaborado en taller y montaje en obra.			
		MI	Perfil hueco 0,08 x 0,08	1,000	10	10,00
	T23137	Ud	Bola de hierro 40mm	1,000	4,46	4,46
		Ud	Placa de anclaje	1,000	4,00	4,00
	O055	H	Oficial 1ª cerrajero	0,400	13,49	5,40
	O056	H	Ayudante cerrajero	0,400	12,65	5,06
		%	Medios auxiliares	1,000	28,92	0,29
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						29,21
Letra.....Veintinueve euros con veintin céntimos						
8.15.	U-----	MI	Valla de defensa con una altura máxima de 1,4m elaborada con perfiles “T 50. 6”, elaborada en taller y montaje en obra.			
		MI	Valla de perfiles metálicos T 50. 6	1,000	230,00	230,00
	O055	H	Oficial 1ª cerrajero	0,400	13,49	5,40
	O056	H	Ayudante cerrajero	0,400	12,65	5,06
		%	Medios auxiliares	1,000	240,46	2,40
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						242,86
Letra.....Doscientos cuarenta y dos euros con ochenta y seis céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

8. Mobiliario y equipamiento

Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
8.16.	U-----	Ud	Postes de sujeción de 1,5 m, formados por perfil hueco de 100 x 100 x 3 mm coronados con un remate piramidal, con placa de anclaje, elaborado en taller y montaje en obra.			
		MI	Perfil hueco 100 x 100 x 3 mm	1,400	12	16,80
	T23137	Ud	remate piramidal	1,000	5	5,00
			Placa de anclaje	1,000	6,00	6,00
	O055	H	Oficial 1ª cerrajero	0,400	13,49	5,40
	O056	H	Ayudante cerrajero	0,400	12,65	5,06
		%	Medios auxiliares	1,000	38,26	0,38
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						38,64
Letra.....Treinta y ocho euros con sesenta y cuatro céntimos						

8.17.	U-----	MI	Valla metálica prefabricada de 833 cm de altura , con apoyos cada 2m, recibido con hormigón HM-20/P/20, totalmente instalada			
		MI	Valla SOL (830 X 1000)	1	123,75	123,75
	AO54	M3	Hormigón HM 12,5/P/20/IIa.	0,010	63,42	0,63
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,260	84,46	21,96
	T01003	Tm	Arena de río (0/5mm)	0,690	8,03	5,54
	T01028	Tm	Gravilla 20/40mm	1,380	9,16	12,64
	T01181	M3	Agua	0,160	0,61	0,10
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39
	O008	H	Peón ordinario	1,780	11,68	20,79
	O010	H	Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante	0,750	31,54	23,66
		%	Medios auxiliares	1,000	148,04	1,48
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						149,52
Letra.....Ciento cuarenta y nueve euros con cincuenta y dos céntimos						

8.18.	U-----	Ud	Vallado de madera de pino tratado en autoclave formado por dos larguero de 150 x 10 x 2 cm, una diagonal de 150 x 10 x 2 cm y nueve lamas con el canto superior redondeado, de dimensiones 95 x 10 x 2 cm, instalado.			
		Ud	Valla de madera de pino	1	44,8	44,8
	O047	H	Equipo montaje carpintería	0,5	26,95	13,475
		%	Medios auxiliares	3	58,275	1,7483
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						60,02
Letra.....Sesenta euros con dos céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

8. Mobiliario y equipamiento						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
8.19.	U-----	Ud	Poste de vallado de madera de pino tratado en autoclave de 10 cm totalmente instalado, incluso excavación y relleno de hormigón para la cimentación y anclaje.			
		Ud	Poste de madera 100 x 10 x 10 cm	1,000	7,00	7,00
		Ud	Anclajes y cogidas en chapa	1,000	6,89	6,89
	AO54	M3	Hormigón HM 12,5/P/20/IIa.	0,010	63,42	0,63
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,260	84,46	21,96
	T01003	Tm	Arena de río (0/5mm)	0,690	8,03	5,54
	T01028	Tm	Gravilla 20/40mm	1,380	9,16	12,64
	T01181	M3	Agua	0,160	0,61	0,10
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39
	O008	H	Peón ordinario	1,780	11,68	20,79
	O010	H	Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante)	0,500	31,54	15,77
		%	Medios auxiliares	1,000	30,29	0,30
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						30,60
Letra.....Treinta euros con sesenta céntimos						
8.20.	U-----	Ud	Puerta vallado de madera de pino tratado autoclave 130x95 cm, con bisagras, manilla y resbalón.			
			Puerta vallado	1,000	50,4	50,4
	O047	H	Equipo montaje carpintería	0,500	26,95	13,475
		%	Medios auxiliares	3,000	63,88	1,9163
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						65,79
Letra.....Sesenta y cinco euros con setenta y nueve céntimos						
8.21.	U-----	Ud	Pilona de cierre chapa hierro galvanizado con anillo acero inoxidable, alto visto 1000 mm, Diametro: base 125 mm. cuerpo 100 totalmente instalada, incluso excavación y relleno de hormigón para la cimentación y anclaje.			
		Ud	Pilona	1,000	30,68	30,68
	AO54	M3	Hormigón HM 12,5/P/20/IIa.	0,010	63,42	0,63
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,260	84,46	21,96
	T01003	Tm	Arena de río (0/5mm)	0,690	8,03	5,54
	T01028	Tm	Gravilla 20/40mm	1,380	9,16	12,64
	T01181	M3	Agua	0,160	0,61	0,10
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39
	O008	H	Peón ordinario	1,780	11,68	20,79
	O010	H	Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante)	0,250	31,54	7,89
		%	Medios auxiliares	1,000	39,20	0,39
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						39,59
Letra.....Treinta y nueve euros con cincuenta y nueve céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

8. Mobiliario y equipamiento						
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
8.22.	U-----	Ud	Banco con respaldo y asiento de madera, con pletina de forja, de 2m de longitud, totalmente instalado.			
		Ud	Banco	1,000	124,18	124,18
		H	Oficial primera	0,250	13,49	3,37
		H	Peón ordinario	0,250	11,68	2,92
		%	Medios auxiliares	3,000	130,47	3,91
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						134,39
Letra.....Ciento treinta y cuatro euros con treinta y nueve céntimos						
8.23.	U-----	Ud	Mesa merendero totalmente instalada.			
		Ud	Mesa merendero	1,000	473,80	473,80
	AO54	m3	Hormigón HM 12,5/P/20/IIa.	0,250	63,42	15,86
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,260	84,46	21,96
	T01003	Tm	Arena de río (0/5mm)	0,690	8,03	5,54
	T01028	Tm	Gravilla 20/40mm	1,380	9,16	12,64
	T01181	M3	Agua	0,160	0,61	0,10
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39
	O008	H	Peón ordinario	1,780	11,68	20,79
	O004	H	Oficial primera	0,450	13,49	6,0705
	O008	H	Peón ordinario	0,450	11,68	5,256
		%	Medios auxiliares	3,000	564,40	16,93
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						581,33
Letra.....Quinientos ochenta y un euros con treinta y tres céntimos						
8.24.	U-----	Ud	Mesa merendero (modulación para facilitar acceso a minusválidos). totalmente instalada.			
		Ud	Mesa merendero	1,000	400,00	400,00
	AO54	m3	Hormigón HM 12,5/P/20/IIa.	0,200	63,42	12,68
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,260	84,46	21,96
	T01003	Tm	Arena de río (0/5mm)	0,690	8,03	5,54
	T01028	Tm	Gravilla 20/40mm	1,380	9,16	12,64
	T01181	M3	Agua	0,160	0,61	0,10
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39
	O008	H	Peón ordinario	1,780	11,68	20,79
	O004	H	Oficial primera	0,400	13,49	5,396
	O008	H	Peón ordinario	0,400	11,68	4,672
		%	Medios auxiliares	3,000	486,17	14,58
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						500,75
Letra.....Quinientos euros con setenta y cinco céntimos						



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

8. Mobiliario y equipamiento							
Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe	
8.25.	U27050	MI	Pasamanos metálico realizado con tubo circular de acero laminado en frío, de 50mm de diámetro, patillas de sujección a base de redondo liso macizo de 16 mm, separados cada 50cm, incluso montaje en obra.				
	T23091	MI	Pasamanos tubo D=50mm	1,000	16,41	16,41	
	O055	H	Oficial 1ª cerrajero	0,200	13,49	2,70	
	O056	H	Oficial 1ª cerrajero	0,200	12,65	2,53	
		%	Medios auxiliares	1,000	21,64	0,22	
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						21,85	
Letra.....Veintiún euros con ochenta y cinco céntimos							
8.26.	U-----	Ud	Papelera de listones de madera tropical y cubeta de chapa, sobre tres soportes, totalmente instalada.				
			Papelera	1,000	99,29	99,29	
			Oficial primera	0,150	13,49	2,02	
			Peón ordinario	0,150	11,68	1,752	
			Medios auxiliares	3,000	103,07	3,09	
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						106,16	
Letra.....Ciento seis euros con dieciséis céntimos							
8.27.	U-----	Ud	Papelera rústica de madera totalmente instalada.				
		Ud	Papelera rústica de madera	1,000	128,93	128,93	
	AO54	m3	Hormigón HM 12,5/P/20/IIa.	0,010	63,42	0,63	
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,260	84,46	21,96	
	T01003	Tm	Arena de río (0/5mm)	0,690	8,03	5,54	
	T01028	Tm	Gravilla 20/40mm	1,380	9,16	12,64	
	T01181	M3	Agua	0,160	0,61	0,10	
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39	
	O008	H	Peón ordinario	1,780	11,68	20,79	
	O004	H	Oficial primera	0,200	13,49	2,698	
	O008	H	Peón ordinario	0,200	11,68	2,336	
		%	Medios auxiliares	3,000	198,01	5,94	
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						203,95	
Letra.....Doscientos tres euros con noventa y cinco céntimos							
8.28.	U-----	Ud	Fuente de hierro fundido, de 1ª calidad, para agua potable, con grifo de latón, totalmente instalada.				
			Fuente hierro fundido 1 caño	1	522,99	522,99	
	O010	H	Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante	0,400	31,54	12,62	
		%	Medios auxiliares	1,000	535,61	5,36	
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						540,96	
Letra.....Quinientos cuarenta euros con noventa y seis céntimos							



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRECIO EN CIFRA Y LETRA)

8. Mobiliario y equipamiento

Nº	Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
8.29.	U-----	Ud	Fuente ornamental de 1,50 m de altura y 1,50 m de diámetro, colocada sobre plataforma de hormigón, incluso parte proporcional de acometida y desagüe, totalmente instalada.			
		Ud	Fuente hornamental	1,000	850,00	850,00
	AO54	m3	Hormigón HM 12,5/P/20/IIa.	0,200	63,42	12,68
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,260	84,46	21,96
	T01003	Tm	Arena de río (0/5mm)	0,690	8,03	5,54
	T01028	Tm	Gravilla 20/40mm	1,380	9,16	12,64
	T01181	M3	Agua	0,160	0,61	0,10
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39
	O008	H	Peón ordinario	1,780	11,68	20,79
	O010	H	Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante	0,450	31,54	14,19
		%	Medios auxiliares	3,000	940,29	28,21
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						968,50
Letra.....Novecientos sesenta y ocho euros con cincuenta céntimos						

8.30.	U-----	Ud	Fuente ornamental con forma hexagonal (1,71 m lado) y 0,95 m de altura, colocada sobre una base de de hormigón y zahorra artificial, incluso parte proporcional de acometida y desagüe, totalmente instalada.			
		Ud	Fuente hornamental	1,000	1200,00	1200,00
	AO54	M3	Hormigón HM 12,5/P/20/IIa.	1,990	63,42	126,21
	T01070	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	0,260	84,46	21,96
	T01003	Tm	Arena de río (0/5mm)	0,690	8,03	5,54
	T01028	Tm	Gravilla 20/40mm	1,380	9,16	12,64
	T01181	M3	Agua	0,160	0,61	0,10
	Q074	H	Hormigonera 250 L	0,500	4,77	2,39
	O008	H	Peón ordinario	1,780	11,68	20,79
	A	M3	Zahorra artificial	4,990	9,75	48,65
	Q049	H	Camión grúa hasta 10Tm	1,000	31,1	31,10
	O010	H	Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante	3,000	31,54	94,62
		%	Medios auxiliares	3,000	1500,58	45,02
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						1545,60
Letra.....Mil quinientos cuarenta y cinco euros con sesenta céntimos						

8.31.	U-----	Ud	Casita para pájaros de madera de pino totalmente instalada			
		Ud	Casita para pájaros de madera	1,000	10,00	10,00
	O008	H	Peón ordinario	0,100	11,68	1,168
		%	Medios auxiliares	3,000	11,17	0,34
Precio Total redondeado por Ud. Cifra.....						11,50
Letra.....Once euros con cincuenta céntimos						