



## **PRESUPUESTOS Y MEDICIONES**



**CAPÍTULO: 1. Demoliciones.**

**Nº Ud Designación de obra**

**1.1. M3 Demolición de muros de fábrica de mampostería recibida con mortero de cemento, por medios manuales, incluso retirada de escombros a pie de carga.**

	Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe	
		Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
*Banco de mampostería situado en la zona F	4	4,00	0,50	0,50	4,00			
*Entradas para comunicar el mirador con la zona B	3	4,00	0,50	0,50	3,00			
					7,00	60,15	421,05	

**1.2. M2 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, máximo 30cm de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero.**

	Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe	
		Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
*Baranda escalera	2	2,00	0,20	1,00	0,80	0,80	18,44	14,75

**1.3. M3 Carga y transporte a vertedero de escombros, a una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 capacidad, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero.**

	Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe	
		Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
*Banco de mampostería situado en la zona F	4	4,00	0,50	0,50	4,00			
*Entradas para comunicar el mirador con la zona B	3	4,00	0,50	0,50	3,00			
*Baranda escalera	2	2,00	0,20	1,00	0,80			
					7,80	5,01	39,08	

**Total presupuesto parcial N° 1 474,88**



**CAPÍTULO: 2. Movimiento de tierras**

**N° Ud Designación de obra**

**2.1. M2 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona de arbustos (zona A)				165,53			
*Zona de arbustos (zona B)				309,72			
*Zona de arbustos (zona E)				463,85			
					939,10	4,81	4517,07

**2.2. M3 Excavación en calles para apertura de caja, en terrenos compactos, por medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero de productos sobrantes.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zonas pavimentadas con losas de piedra			0,30	552,58			
*Zonas pavimentadas con baldosas			0,30	255,57			
*Zonas pavimentadas con adoquines			0,35	40,83			
*Zonas de albero							
*Zonas Asfaltadas			0,35	500,42			
					1349,40	4,84	6531,10

**2.3. M2 Perfilado, nivelado y compactado de caja para calle, por medios mecánicos.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zonas pavimentadas con losas de piedra				1.841,95			
*Zonas pavimentadas con baldosas				851,89			
*Zonas pavimentadas con adoquines				1.693,45			
*Zonas de albero				116,60			
*Zonas Asfaltadas				1.429,76			
					5933,65	0,54	3204,17

**2.4. M3 Excavación de desmonte, en terrenos de tránsito, por medios mecánicos, incluso carga sobre camión.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Escalera y rampa (E -3 y R - 3)				173,57			
*Escalera y rampa (E -1 y R - 1)				120,76			
*Escalera (E -2)				12,62			
					306,95	2,30	705,99

Suma y sigue ..... 14958,32



**CAPÍTULO: 2. Movimiento de tierras**

**Nº Ud Designación de obra**

**2.5. M3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b><u>Instalación eléctrica zonas pavimentadas</u></b>							
* Línea 1	94,00	0,40	0,30	11,28			
* Línea 2	384,00	0,40	0,30	46,08			
* Línea 3	143,00	0,40	0,30	17,16			
* Línea 4	61,44	0,40	0,30	7,37			
* Línea 5	173,34	0,40	0,30	20,80			
* Línea 6	78,96	0,40	0,30	9,48			
* Línea 7	84,4	0,40	0,30	10,13			
* Línea 9	109,92	0,40	0,30	13,19			
* Línea fuente zona D	37,02	0,40	0,30	4,44			
* Línea fuente mirador	36,99	0,40	0,30	4,44			
* Líneas repartidoras (C.2-C.4)	220,04	0,40	0,30	26,40			
* Cruce de calzada línea 5	10,15	0,60	0,55	3,35			
* Cruce de calzada línea C.G-C.4	11,35	0,60	0,55	3,75			
* Cruce de calzada línea 7	8,36	0,60	0,55	2,76			
						180,63	13,07 2360,79

**2.6. M3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b><u>Instalación eléctrica zonas pavimentadas</u></b>							
* Línea 8 (tramo zona E)	37,90	0,40	0,30	4,548			
* Línea 8 (tramo zona Rampa)	59,47	0,40	0,30	7,14			
<b><u>Cimentación de muros</u></b>							
*Muro contención terraza 4 m				36,73			
*Muro contención terraza 5 m				68,33			
*Muro (E -3 y R - 3)				28,46			
*Muro (E -1 y R - 1)				16,37			
*Muro (E -2)				8,73			
*Muros de mampostería en seco				5,33			
<b><u>Cimentación de escaleras y rampas</u></b>							
*Escalera "E-1"	13,05	0,40	0,40	2,09			
*Escalera "E-2"	31,47	0,40	0,40	5,04			
*Escalera "E-3"	28,53	0,40	0,40	4,56			
*Escalera "E-4"	96,08	0,40	0,40	15,37			
*Escalera "E-5"	11,49	0,40	0,40	1,84			
*Rampa "R-1"	73,01	0,40	0,40	11,68			
*Rampa "R-2"	12,76	0,40	0,40	2,04			
*Rampa "R-3"	121,71	0,40	0,40	19,47			
*Rampa "R-4"	2 191,26	0,40	0,40	61,20			
*Rampa "R-5"	16,17	0,40	0,40	2,59			
						301,52	5,49 1655,35

Suma y sigue ..... 18974,47



**CAPÍTULO: 2. Movimiento de tierras**

**N° Ud Designación de obra**

**2.7. M3 Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios manuales, con apisonadora tipo rana, en tongadas de 30cm de espesor, incluso regado de las mismas.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Terraza 4 m				141,19			
*Terraza 5 m				93,99			
					235,18	41,34	9722,341

**2.8. M1 Excavación en zanjas para red de riego, hasta 25cm de profundidad, posterior relleno con medios manuales.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>Instalación de riego y agua potable bajo zonas pavimentadas</b>							
<b>Zona de riego 1riego por goteo (rosaledas y flores)</b>							
*Terciaria	2,20			2,20			
*Ramal 1	3,20			3,20			
*Ramal 2	3,20			3,20			
*Ramal 3	3,20			3,20			
*Ramal 4	3,20			3,20			
*Ramal 5	9,60			9,60			
<b>Zona de riego 1riego por goteo (arbolado)</b>							
*Ramal alineación sur	159,00			159,00			
*Ramal alineación norte	174,00			174,00			
*Ramal arboleda 1	31,60			31,60			
*Ramal arboleda 2	31,73			31,73			
<b>Zona de riego 1riego aspersión</b>							
*Ramal 1	9,60			9,60			
*Ramal 2	9,60			9,60			
*Ramal 3	9,60			9,60			
*Ramal 4	9,60			9,60			
*Secundaria	2,20			2,20			
<b>Zona de riego 1red de agua potable</b>							
*Tramo 1(I-II)	14,45			14,45			
*Tramo 2(II-III)	18,93			18,93			
*Tramo 3(III-IV)	15,05			15,05			
*Tramo 4(IV-V)	26,61			26,61			
*Tramo 5(IV-VI)	94,50			94,50			
*Tramo 6 (VI-VII)	42,94			42,94			
*Tramo 7 (VII-P.A.)	46,87			46,87			
<b>Zona de riego 1red de saneamiento</b>							
*Tramo (calle Pocico-I)	7,15			7,15			
*Tramo 1(I-II)	14,15			14,15			
*Tramo 2(II-III)	17,37			17,37			
*Tramo 3(III-IV)	13,97			13,97			
*Tramo 4(IV-V)	27,57			27,57			
*Tramo 5(IV-VI)	61,19			61,19			
				Suma y sigue .....	862,28		28696,81



**CAPÍTULO: 2. Movimiento de tierras**

N°	Ud	Designación de obra	Uds. Dimensiones			Resultado		Precio Importe	
			Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
<b>Zona de riego 2riego por goteo (arbustos y flores)</b>									
		*Tubería terciaria tramo (A-P.A.)	7,71				7,71		
		*Tubería terciaria tramo (A-zona	12,17				12,17		
		*Tubería terciaria tramo (A-a)	1,76				1,76		
		*Tubería terciaria tramo (A-B)	9,17				9,17		
		*Tubería terciaria tramo (B-b)	28,22				28,22		
		*Tubería terciaria tramo (B-C)	29,68				29,68		
		*Tubería terciaria tramo (C-D)	4,41				4,41		
		*Tubería terciaria tramo (C-E)	2,02				2,02		
		*Tubería terciaria tramo (E-1e)	18,44				18,44		
		*Tubería terciaria tramo (E-2e)	6,01				6,01		
<b>Zona de riego 2riego por goteo (arbolado)</b>									
		*Ramal 1	25,00				25,00		
		*Ramal 1	19,00				19,00		
		*Tubería terciaria	4,50				4,50		
<b>Zona de riego 2 riego aspersión</b>									
		*Secundaria	20,45				20,45		
<b>Zona de riego 2red de agua potable</b>									
		*Tramo zona A	15,75				15,75		
		*Tramo zona B´	62,36				62,36		
<b>Zona de riego 2red de saneamiento</b>									
		*Tramo zona A	26,91				26,91		
<b>Zona de riego 3riego por goteo (arbustos y flores)</b>									
		*Tubería terciaria tramo (A-P.A.)	23,73				23,73		
		*Tubería terciaria tramo (A-B)	9,28				9,28		
		*Tubería terciaria tramo (A-C)	15,92				15,92		
		*Tubería terciaria tramo (C-D)	10,04				10,04		
		*Tubería terciaria tramo (C-E)	9,07				9,07		
		*Tramo camino zona E	16,27				16,27		
<b>Zona de riego 3 riego por goteo (arbolado)</b>									
		*Ramal 1	17,00				17,00		
		*Ramal 2	15,75				15,75		
		*Ramal 3	14,40				14,40		
		*Ramal 4	12,90				12,90		
		*Tubería terciaria	42,50				42,50		
<b>Zona de riego 3 riego aspersión</b>									
		*Secundaria mirador	36,19				36,19		
<b>Zona de riego 3 red de agua potable</b>									
		*Tramo mirador	38,07				38,07		
		*Tramo camino zona E	35,81				35,81		
<b>Zona de riego 3 red de saneamiento</b>									
		*Tramo zona mirador	36,77				36,77		
<b>Ramales porta aspesores</b>									
<b>Zona de riego 1</b>									
		*Ramal 1	112,50				112,50		
		*Ramal 2	75,50				75,50		
		*Ramal 3	62,91				62,91		
		*Ramal 4	62,82				62,82		
		Suma y sigue .....					940,99		



**CAPÍTULO: 2. Movimiento de tierras**

Nº	Ud	Designación de obra			
<b>Zona de riego 2</b>					
*Ramal 1			115,17		115,17
*Ramal 2			81,62		81,62
<b>Zona de riego 2</b>					
*Ramal mirador			32,00		32,00
*Ramal parte baja zona B			55,30		55,30
				2087,36	0,61 1273,29

**2.9. M3 Excavación en zanjas, hasta 2m de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes.**

**Instalación eléctrica zonas no pavimentadas**

* Línea 8 (tramo zona B)	9,87	0,40	0,60	2,37
* Línea repartidoras (C.G-C.2)	23,63	0,40	0,60	5,67

**Instalación de riego, agua potable y saneamiento por zonas no pavimentadas**

***Zona de césped atravesada por tuberías***

**Zona de riego 1**

*Ramal porta aspersores 1	18,00	0,40	0,50	3,60
*Ramal porta aspersores 2	18,00	0,40	0,50	3,60
*Ramal porta goteros 1	6,00	0,40	0,50	1,20
*Ramal porta goteros 2	6,00	0,40	0,50	1,20
*Ramal porta goteros 3	6,00	0,40	0,50	1,20
*Ramal porta goteros 4	6,00	0,40	0,50	1,20

**Zona de riego 2**

*Secundaria	7,17	0,40	0,50	1,434
-------------	------	------	------	-------

***Zona de pavimento terrizo***

**Zona de riego 1**

*Zanja para alojar intalación de agua potable y saneamiento (arboleda 1)	28,39	0,40	0,50	5,68
*Zanja para alojar intalación de agua potable y sameamiento (arboleda 1)	12,00	0,40	0,50	2,40

***Zona de arbustos***

Zona de arbustos (zona A)	12,23	0,40	0,50	2,45
Zona de arbustos (zona E)	11,11	0,40	0,50	2,22
*Tramo de zanja para alojar la tubería que abastece la zona E que pasa por la zona B	39,85	0,40	0,50	7,97
*Zanja para alojar las intalaciones de riego por goteo, aspersión y abastecimiento de agua potable (zona B)	14,70	0,40	0,50	2,94

37,09 26,47 981,77

Suma y sigue ..... 30951,87



**CAPÍTULO: 2. Movimiento de tierras**

**N° Ud Designación de obra**

**2.10.M3 Relleno y extendido de tierras en zanjas, por medios manuales.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b><u>Instalación de riego, agua potable y saneamiento por zonas no pavimentadas</u></b>							
<b><i>Zona de césped atravesada por tuberías</i></b>							
<b><i>Zona de riego 1</i></b>							
*Ramal porta aspersores 1	18,00	0,40	0,50	3,60			
*Ramal porta aspersores 2	18,00	0,40	0,50	3,60			
*Ramal porta goteros 1	6,00	0,40	0,50	1,20			
*Ramal porta goteros 2	6,00	0,40	0,50	1,20			
*Ramal porta goteros 3	6,00	0,40	0,50	1,20			
*Ramal porta goteros 4	6,00	0,40	0,50	1,20			
<b><i>Zona de riego 2</i></b>							
*Secundaria	7,17	0,40	0,50	1,43			
<b><i>Zona de pavimento terrizo</i></b>							
<b><i>Zona de riego 1</i></b>							
*Zanja para alojar intalación de agua potable y saneamiento (arboleda 1)	28,39	0,40	0,50	5,68			
*Zanja para alojar instalación de agua potable y saneamiento (arboleda 1)	12,00	0,40	0,50	2,40			
<b><i>Zona de arbustos</i></b>							
Zona de arbustos (zona A)	12,23	0,40	0,50	2,45			
Zona de arbustos (zona E)	11,11	0,40	0,50	2,22			
*Tramo de zanja para alojar la tubería que abastece la zona E que pasa por la zona B	39,85	0,40	0,50	7,97			
*Zanja para alojar las intalacines de riego por goteo, aspersión y abastecimiento de agua potable (zona B)	14,70	0,40	0,50	2,94			
					37,09	7,22	267,79

Suma y sigue ..... 31219,66



**CAPÍTULO: 2. Movimiento de tierras**

**N° Ud Designación de obra**

**2.11.M3 Transporte de tierras al vertedero, con camión basculante y canón de vertedero, a una distancia menor de 10Km, considerando ida y vuelta, sin incluir la carga.**

Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe	
	Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
<b>Tierra procedente de desmontes</b>							
*Escalera y rampa (E -3 y R - 3)					173,57		
*Escalera y rampa (E -1 y R - 1)					120,76		
*Escalera (E -2)					12,62		
<b>Tierra procedente cimentación de muros</b>							
*Muro contención terraza 4 m					36,73		
*Muro contención terraza 5 m					68,33		
*Muro (E -3 y R - 3)					28,46		
*Muro (E -1 y R - 1)					16,37		
*Muro (E -2)					8,73		
*Muros de mampostería en seco					5,33		
<b>Tierra procedente cimentación de escaleras y rampas</b>							
*Escalera "E-1"	13,05	0,40	0,40		2,09		
*Escalera "E-2"	31,47	0,40	0,40		5,04		
*Escalera "E-3"	28,53	0,40	0,40		4,56		
*Escalera "E-4"	96,08	0,40	0,40		15,37		
*Escalera "E-5"	11,49	0,40	0,40		1,84		
*Rampa "R-1"	73,01	0,40	0,40		11,68		
*Rampa "R-2"	12,76	0,40	0,40		2,04		
*Rampa "R-3"	121,71	0,40	0,40		19,47		
*Rampa "R-4"	2 191,26	0,40	0,40		61,20		
*Rampa "R-5"	16,17	0,40	0,40		2,59		
<b>Tierra sobrante procedente de la instalación electrica</b>							
* Línea 1	94,00	0,40	0,30		11,28		
* Línea 2	384,00	0,40	0,25		38,40		
* Línea 3	143,00	0,40	0,25		14,30		
* Línea 4	61,44	0,40	0,25		6,144		
* Línea 5	203,00	0,40	0,25		20,30		
* Línea 6	78,96	0,40	0,25		7,90		
* Línea 7	92,76	0,40	0,25		9,28		
* Línea 9	100,22	0,40	0,25		10,02		
* Línea fuente zona D	37,02	0,40	0,25		3,70		
* Línea fuente mirador	36,99	0,40	0,25		3,70		
* Líneas repartidoras (C.2-C.4)	210,14	0,40	0,25		21,01		
* Cruce de calzada línea 5	10,15	0,60	0,25		1,52		
* Cruce de calzada línea C.G-C.4	11,35	0,60	0,25		1,70		
* Cruce de calzada línea 7	8,36	0,60	0,25		1,25		
* Línea 8 (tramo zona E)	37,90	0,40	0,25		3,79		
* Línea 8 (tramo zona Rampa)	59,47	0,40	0,25		5,95		
* Línea 8 (tramo zona B)	9,87	0,40	0,25		0,99		
* Línea repartidoras (C.G-C.2)	23,63	0,40	0,25		2,36		
					760,39	3,70	2813,43

**Total presupuesto parcial N° 2**

**34033,09**



**CAPÍTULO: 3. Pavimentos.**

**Nº Ud Designación de obra**

**3.1. M2 Pavimento de Losa de rodado, forma irregular, espesor 4-5cm, recibida con mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena de río, dosificación 1:6(M-40), sobre solera de Hormigón HM-10/P/40/IIa, consistencia plástica, tamaño máx. árido 40mm, con cemento PA-350 (II-Z/35A).**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>Zona A</b>							
*Zonas demarcatorias de parterres de flores y zona de juegos infantiles y franja para la colocación mobiliario				72,86			
<b>Zona B</b>							
*Zona B', (franja de 1 m de anchura, destinada a la colocación de mobiliario y ensanchamientos) en los caminos perimetrales de 3 m				187,79			
*Franja situada bajo la pérgola ubicada en la zona de descanso (terraza 4 m)				51,01			
*Camino secundario de 2 m (terraza 4 m)				96,78			
<b>Zona D</b>							
*Franja exterior de 1 m, y ensanchamientos, situada en la acera norte del paseo principal y en los caminos secundario de 4 m				456,81			
*Franja interior de 1 m, situada en la acera norte del paseo principal y en los caminos secundario de 4 m				439,48			
*Caminos secundarios de 2 m				130,15			
*Caminos de acceso a la zona de descanso (3 m)				58,89			
*Zona de descanso, franja situada bajo la pérgola.				187,79			
*Zona de acceso a las escalera E-1 y R-1 (Paseo Principal)				12,85			
<b>Zona E</b>							
*Camino secundario de 2 m				71,20			
*Acera sur (zona de 1m destinada al arbolado)				189,41			
*Camino de la iglesia				105,92			
				2060,94	33,31	68649,91	
				Suma y sigue .....		68649,91	



**CAPÍTULO: 3. Pavimentos.**

**N° Ud Designación de obra**

**3.2. M2 Pavimento de adoquín de hormigón, color natural, de 60mm de espesor, sobre solera de Hormigón HM-10/P/40/IIa, consistencia plástica, tamaño máx.árido 40mm, con cemento PA-350 (II-Z/35A), capa intermedia de arena de río, incluso recebado de juntas con arena y compactación.**

Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe	
	Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
<b>Zona D</b>							
*Zona libre de paso peatonal de 2 m. Acera norte del paseo principal y caminos secundario (ambos 4 m anchura )				903,08			
*Zona libre de paso peatonal de 2 m. Acera sur del paseo principal				282,99			
<b>Zona B'</b>							
*Zona libre de paso peatonal de 2 m. Caminos secundario 3 m anchura				250,98			
<b>Zona A</b>							
*Plaza mirador				256,40			
				1693,45	25,06	42437,86	

**3.3. M2 Pavimento de baldosas de hormigón recibida con mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena de río de dosificación 1:6(M-40), sobre solera de Hormigón HM-10/P/40/IIa, consistencia plástica, tamaño máx.árido 40mm, con cemento PA-350 (II-Z/35A).**

Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe	
	Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
*Zona de descanso situada en la terraza a 4 m (zona B).				53,54			
*Zona C (mirador)				654,30			
*Zona de descanso (Zona D)				197,59			
				905,43	44,30	40110,55	

**3.4. M2 Pavimento de baldosas de hormigón recibida con mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena de río de dosificación 1:6(M-40),**

Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe	
	Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
*Zona F (superficies llanas)				204,75	204,75	27,11	5550,77

Suma y sigue ..... 156749,09



**CAPÍTULO: 3. Pavimentos.**

**N° Ud Designación de obra**

**3.5. M2 Pavimento terrizo, (explanación, refinó y nivelación de terrenos, por medios mecánicos)**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Arboleda 1				1409,20			
*Arboleda 2				291,62			
				1700,82	2,34	3979,92	

**3.6. M2 Pavimento de baldosa hidráulica, de 20x20cm, sobre solera de hormigón HM-10/P/40/IIa, tamaño máx.árido 40mm y de 10cm de espesor, incluso junta de dilatación, enlechado y limpieza.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Escalera "E-1"	2	2,00	0,40	1,60			
*Escalera "E-2"	2	2,00	0,40	1,60			
*Escalera "E-3"	2	2,00	0,40	1,60			
*Escalera "E-4"	4	2,00	0,40	3,20			
*Escalera "E-5"	1	2,00	0,40	0,80			
*Escalera zona rampa	2	4,93	0,40	3,94			
*Rampa "R-1"	2	1,50	0,40	1,20			
*Rampa "R-2"	2	1,50	0,40	1,20			
*Rampa "R-3"	2	1,50	0,40	1,20			
*Rampa "R-4"	4	1,50	0,40	2,40			
*Rampa "R-5"	2	1,50	0,40	1,20			
				19,94	26,14	521,3362	

**3.7. M3 Sub-base de explanada granular de zahorra natural, colocada con extendedora, compactación del material al 95% del P.M.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Camino de la Iglesia. Zona de rodadura (paseo principal)				26,26			
*Camino de la Puebla. Zona de rodadura (paseo principal)				188,21			
				214,47	12,49	2678,73	

**3.8. M3 Base de explanada granular de zahorra artificial, colocada con motoniveladora, compactación del material al 98% del P.M.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Camino de la Iglesia. Zona de rodadura (paseo principal)				26,26			
*Camino de la Puebla. Zona de rodadura (paseo principal)				188,21			
				214,47	14,18	3041,18	

Suma y sigue ..... 166970,26



**CAPÍTULO: 3. Pavimentos.**

**N° Ud Designación de obra**

**3.9. Ud Riego de imprimación sobre sub-base de calzada y caminos de servicio, para una superficie de 100 m2, con emulsión aniónica rápida tipo EAR-0 a razón de 0,9 l/m2 y cubrición con 4 l/m2 de árido calizo, incluso extendido y apisonado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
.....							
*Camino de la Iglesia. Zona de rodadura (paseo principal)				1,75			
*Camino de la Puebla. Zona de rodadura (paseo principal)				12,55			
					14,3	25,24	360,93

**3.10. Ud Capa de rodadura para una superficie de 100m2, realizada con una mezcla bituminosa en caliente G-25**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
.....							
*Camino de la Iglesia. Zona de rodadura (paseo principal)				1,75			
*Camino de la Puebla. Zona de rodadura (paseo principal)				12,55			
					14,3	152,9	2186,47

**3.11. M2 Pavimento de tierra formado por extensión de capa granular de 20 cm lámina geotextil de 300 gr. De densidad y capa de albero de 15 cm compuesta de 80% de areniscas molidas y 20 % de areniscas silíceas.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
.....							
*Zona de juegos infantiles (mirador, zona C)				80,00			
*Zona de juegos infantiles (Zona A)				36,67			
					116,67	9,30	1085,03

**3.12. ML Bordillo de hormigón, de 25x12cm, sobre solera de hormigón HM 10 /P/40/IIa, tamaño máx.árido 40mm y de 10cm de espesor, incluso excavación, rejuntado y limpieza.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
.....							
<b>Bordillo situado en el camino de la Puebla entre:</b>							
*Acera norte y zona de rodadura	152,54			152,54			
*Acera sur y zona de rodadura	181,55			181,55			
<b>Bordillo situado en el camino de la Iglesia entre:</b>							
*Acera este y zona de rodadura	39,88			39,88			
*Acera oeste y zona de rodadura	37,86			37,86			
					411,83	5,44	2240,36
					Suma y sigue .....		172843,05



**CAPÍTULO: 3. Pavimentos.**

**N° Ud Designación de obra**

**3.13. ML Bordillo de hormigón, de 20x10cm, sobre solera de hormigón Hm 10 /P/40/IIa, tamaño máx.árido 40mm y de 10cm de espesor, incluso excavación, rejuntado y limpieza.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>		<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>Zona A</b>						
*Franja que delimita la zona pequeña de flores				11,90		
*Franja que delimita la zona grande de flores				15,40		
*Franja que delimita la zona de juegos infantiles				23,80		
<b>Zona B</b>						
*Franja que delimita la zona de césped situada en la zona B'				159,10		
*Franja que delimita la zona de descanso ubicada en la terraza				7,20		
*Franja que delimita el camino de la terraza				44,20		
<b>Zona C (mirador)</b>						
*Franja que delimita la zona de juegos infantiles				36,40		
*Franjas que delimitan las zonas de flores				97,60		
*Franja que delimita la zona con forma de tablero de ajedrez				32,40		
<b>Zona D</b>						
*Franja que delimita la arboleda 1				361,80		
*Franja que delimita la arboleda 2				89,30		
*Franja que delimita la zona donde se ubica el cabezal de riego (zona riego 1)				12,50		
*Franja que delimita la zona de césped 1				85,00		
*Franja que delimita la zona de césped 2				79,30		
*Franja que delimita la zona de césped 3				52,70		
*Arriate de hiedra (paseo principal)				30,96		
				1139,56	4,4	5014,06

**3.14. Ud Alcorque cuadrado con piezas de hormigón prefabricado de 100x100 cm, sobre base de hormigón HM-10/P/40/IIa de 10cm de espesor y rejuntadas con mortero de cemento, con tapa de protección.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>		<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
Paseo principal	33			33,00		
Mirador	14			14,00		
Zona A	4			4,00		
				51,00	105,2	5364,18

**Total presupuesto parcial N° 3 183221,29**



**CAPÍTULO: 4. Albañilería.**

**N° Ud Designación de obra**

**4.1 M2 Encofrado para muros a dos caras, mediante tablonas, para una altura menor de 3m, considerando 8 posturas.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Muro contención terraza 4 m	103,61		2,00	207,22			
*Muro contención terraza 5 m	57,37		2,00	114,74			
*Muro (E -3 y R - 3)	50,96		3,00	152,88			
*Muro (E -1 y R - 1)	35,46		2,40	85,10			
*Muro (E -2)	21,60		2,20	47,52			
						607,46	26,21 15921,63

**4.2. M3 Hormigón en masa HM-20/P/40 IIa, tamaño máx.árido 40mm, elaborado en central, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>Muros</b>							
*Muro contención terraza 4 m				43,73			
*Muro contención terraza 5 m				81,61			
*Muro (E -3 y R - 3)				78,31			
*Muro (E -1 y R - 1)				39,28			
*Muro (E -2)				19,21			
<b>Cimentaciones</b>							
*Escalera "E-1"				2,09			
*Escalera "E-2"				5,03			
*Escalera "E-3"				4,56			
*Escalera "E-4"				15,38			
*Escalera "E-5"				1,84			
*Escalera "E-5"				1,84			
*Rampa "R-1"				11,68			
*Rampa "R-2"				10,89			
*Rampa "R-3"				19,47			
*Rampa "R-4"				30,60			
*Rampa "R-4"				30,60			
*Rampa "R-5"				2,58			
						398,70	82,34 32828,96

**4.3. M3 Muro de mampostería en seco de piedra caliza, recibida con tierra arcillosa, incluso puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado y limpieza de la misma.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona E				8,00			
						8,00	240,4 1923,20

Suma y sigue ..... 50673,79



**CAPÍTULO: 4. Albañilería.**

**N° Ud Designación de obra**

**4.4. M3 Mampostería ordinaria de piedra caliza, a dos caras vistas, recibida con mortero de cemento 1/6, incluso puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado y limpieza de la misma.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Muro ubicado entre el mirador y la calle fuente	36,50	0,50	0,50	9,13			
*Postes de sujeción valla perfiles T (mirador)	12	0,50	0,50	1,60	4,80		
*Postes de sujeción valla metálica prefabricada (zona D)	11	0,50	0,50	1,00	2,75		
				16,68	242,6	4045,188	

**4.5. M2 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x9cm de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6 (M-40), incluso rejuntado, limpieza y replanteo, p.p. de mermas y roturas, aplomado y nivelación, medida deduciendo huecos superiores a 1m2.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Escalera "E-1"				7,42			
*Escalera "E-2"				24,74			
*Escalera "E-3"				23,88			
*Escalera "E-4"				158,10			
*Escalera "E-5"				4,80			
*Escalera "E-5'"				4,80			
*Rampa "R-1"				94,14			
*Rampa "R-2"				90,86			
*Rampa "R-3"				114,01			
*Rampa "R-4"				289,00			
*Rampa "R-4'"				289,00			
*Rampa "R-5"				4,35			
				1105,10	16,18	17880,52	

**4.6. M2 Tablero de rasillón machihembrado de 100x18,55x3cm, en cubiertas, apoyado en cualquier elemento estructural, capa de mortero de cemento 1/6 de 1cm de espesor, incluso regleado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Escalera "E-1"				9,14			
*Escalera "E-2"				21,14			
*Escalera "E-3"				29,34			
*Escalera "E-4"				56,86			
*Escalera "E-5"				7,90			
*Escalera "E-5'"				7,90			
				132,28	14,81	1959,067	
				Suma y sigue .....		74558,56	



**CAPÍTULO: 4. Albañilería.**

**Nº Ud Designación de obra**

**4.7. M2 Tablero de rasillón machihembrado de 75x18,5x3cm, en cubiertas, apoyado en cualquier elemento estructural, capa de mortero de cemento 1/6 de 1cm de espesor, incluso regleado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Rampa"R-1"				40,62			
*Rampa"R-2"				36,63			
*Rampa"R-3"				63,95			
*Rampa"R-4"				92,57			
*Rampa"R-4"				92,57			
*Rampa"R-5"				10,84			
						337,18	15,16 5111,649

**4.8. M3 Hormigón en masa HM-20/P/40/IIb, tamaño máx.árido 40mm, elaborado en central, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>Escaleras capa de compresión (10 cm) y escalones</b>							
*Escalera "E-1"				5,46			
*Escalera "E-2"				22,26			
*Escalera "E-3"				3,90			
*Escalera "E-4"				8,02			
*Escalera "E-5"				1,14			
*Escalera "E-5"				1,14			
<b>Rampas capa de compresión (10 cm)</b>							
*Rampa"R-1"				6,05			
*Rampa"R-2"				3,76			
*Rampa"R-3"				6,59			
*Rampa"R-4"				10,33			
*Rampa"R-4"				10,33			
*Rampa"R-5"				1,24			
						80,22	82,34 6605,315

**4.9. M2 Tabique de rasillón de 50x20x7cm, recibido con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6, incluso replanteo, aplomado, recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, medido a cinta corrida.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Rampa"R-1"	53,49		1,00	53,49			
*Rampa"R-2"	26,15		1,00	26,15			
*Rampa"R-3"	99,00		1,00	99,00			
*Rampa"R-4"	64,91		1,00	64,91			
*Rampa"R-4"	64,91		1,00	64,91			
*Rampa"R-5"	14,40		1,00	14,40			
						322,86	12,29 3967,949

Suma y sigue ..... 90243,48



**CAPÍTULO: 4. Albañilería.**

**N° Ud Designación de obra**

**4.10.MI Albardilla de piedra abujardada, de 15x2cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso rejuntado y limpieza.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Rampa "R-1"				53,49			
*Rampa "R-2"				26,15			
*Rampa "R-3"				99,00			
*Rampa "R-4"				64,91			
*Rampa "R-4"				64,91			
*Rampa "R-5"				14,40			
					322,86	4,66	1504,528

**4.11.M2 Chapado de piedra irregular, de 30mm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, incluso rejuntado y limpieza.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Escalera "E-1"				16,23			
*Escalera "E-2"				26,09			
*Escalera "E-3"				36,24			
*Escalera "E-4"				126,25			
*Escalera "E-5"				15,90			
*Escalera "E-5"				15,90			
*Rampa "R-1"				53,65			
*Rampa "R-2"				37,65			
*Rampa "R-3"				27,56			
*Rampa "R-4"				162,86			
*Rampa "R-4"				162,86			
*Rampa "R-5"				2,59			
<b>Baranda de rampas</b>							
*Rampa "R-1"	2	53,49	1,00	106,98			
*Rampa "R-2"	2	26,15	1,00	52,30			
*Rampa "R-3"	2	99,00	1,00	198,00			
*Rampa "R-4"	2	64,91	1,00	129,82			
*Rampa "R-4"	2	64,91	1,00	129,82			
*Rampa "R-5"	2	14,40	1,00	28,80			
					1329,50	35,06	46612,27

**4.12.M2 Fábrica a cara vista de 12cm de espesor, construída con ladrillos cerámicos caravista de 25x12x5cm, sentados a restregón con mortero de cemento, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de mermas y roturas, rejuntado y limpieza.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Arriate (mirador)	19,08		0,50	9,54			
					9,54	55,56	530,0424

Suma y sigue ..... 138890,32



**CAPÍTULO: 4. Albañilería.**

**N° Ud Designación de obra**

**4.13.M2 Fábrica a cara vista de 25cm de espesor, construída con ladrillos cerámicos macizos de 25x12x5cm, sentados a restregón con mortero de cemento, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de mermas y roturas, rejuntado y limpieza**

Uds.	Dimensiones		Resultado		Precio Importe		
	Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
*Murete para construir el arriate que rodea la fuente ornamental (plaza zona D)							
	17,58		0,50	8,79		8,79	144,6 1271,12

**4.14.M2 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x9cm de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6 (M-40), incluso rejuntado, limpieza y replanteo, p.p. de mermas y roturas, aplomado y nivelación.**

Uds.	Dimensiones		Resultado		Precio Importe		
	Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
*Base para la colocación de fuente ornamental (plaza zona D)							
	10,26		0,50	5,13		5,13	29,58 151,75

**4.15.M2 Fábrica a dos caras vistas de 25cm de espesor, construída con ladrillos cerámicos macizos de 25x12x5cm, sentados a restregón con mortero de cemento, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de mermas y roturas, rejuntado y limpieza**

Uds.	Dimensiones		Resultado		Precio Impote		
	Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
*Murete para la colocación de cartel informativo							
6	1,30		1,00	7,80			
*Murete para la colocación de fuente bebedero							
4	0,77		1,10	3,39			
*Base para la colocación de fuente bebedero							
4	0,92		1,10	4,05		15,24	116,3 1771,79

**4.16.Ud Losa de piedra abujardada, de 30x80x4cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso rejuntado y limpieza.**

Uds.	Dimensiones		Resultado		Precio Importe		
	Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
*Colocada en la coronación del murete de las fuentes bebedero							
4				4,00		4,00	10,16 40,64

Suma y sigue ..... 142125,62



**CAPÍTULO: 4. Albañilería.**

**Nº Ud Designación de obra**

**4.17 Ud Losa de piedra abujardada, de 30x133x4cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso rejuntado y limpieza.**

Uds.	Dimensiones		Resultado		Precio Importe			
	Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total	
*Colocada en la coronación del murete de los carteles informativos								
6				6,00		6,00	15,67	94,02

**4.18. Ud Columna completa de piedra caliza para pérgola de 2,5m de altura completamente instalada**

Uds.	Dimensiones		Resultado		Precio Importe		
	Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
*Pérgola "P-1"	18			18,0			
*Pérgola "P-2"	16			16,0			
*Pérgola "P-3"	10			10,0			
*Pérgola "P-4"	8			8,00			
				52,00	1080,6	56194,32	

**4.19. MI Viga de madera de pino Norte, de 20x10cm de sección, incluso protección con insecticidas y fungicidas, para barnizar, nivelada y repartida, incluso colocación de elementos de atado.**

Uds.	Dimensiones		Resultado		Precio Importe		
	Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
<b>Pérgola "P-1"</b>							
*Viga de madera de 2,10 m	8	2,10		16,80			
*Viga de madera de 3,00 m	8	3,00		24,00			
*Viga de madera de 4,14 m	17	3,40		57,80			
<b>Pérgola "P-2"</b>							
*Viga de madera de 2,10 m	7	2,10		14,70			
*Viga de madera de 3,00 m	7	3,00		21,00			
*Viga de madera de 4,14 m	15	3,40		51,00			
<b>Pérgola "P-3"</b>							
*Viga de madera de 2,10 m	4	2,10		8,40			
*Viga de madera de 3,00 m	4	3,00		12,00			
*Viga de madera de 4,14 m	9	3,40		30,60			
<b>Pérgola "P-4"</b>							
*Viga de madera de 2,58 m	2	2,58		5,16			
*Viga de madera de 4,14 m	2	4,14		8,28			
*Viga de madera de 3,50 m	5	3,50		17,50			
				267,24	37,06	9903,91	

**Total presupuesto parcial Nº 4 208317,87**



**CAPÍTULO: 5. Instalación de riego y fontanería**

**N° Ud Designación de obra**

**5.1 Ud Arqueta de registro de 63x63x50cm, realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, incluso solera de hormigón HM-17,5 /P/40/IIa y marco y tapa de fundición.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Cabezal de riego zona 1	1			1,00			
*Cabezal de riego zona 2	1			1,00			
*Cabezal de riego zona 2	1			1,00			
					3,00	202,8	608,31

**5.2. Ud Arqueta de polipropileno, para la instalación de accesorios para red de riego, de dimensiones (longitud 38,6 cm, anchura 26,7 cm y altura30,5cm), dotada con llave de esfera 3/4", totalmente instalada.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona de riego 2	2			2,00			
*Zona de riego 3	2			2,00			
					4,00	46,65	186,60

**5.3. Ud Arqueta de registro de 40x40x50cm, realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, incluso solera de hormigón HM-17,5 /P/40/IIa y marco y tapa de fundición.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>Zona de riego 1</b>							
*Derivación de agua pot.	5			5,00			
*Bocas de riego	10			10,00			
*Derivación de riego							
*Derivación de red saneam.	2			2,00			
<b>Zona de riego 2</b>							
*Derivación de agua pot.							
*Bocas de riego	3			3,00			
*Derivación de riego	5			5,00			
*Derivación de red saneam.							
<b>Zona de riego 3</b>							
*Derivación de agua pot.							
*Bocas de riego	4			4,00			
*Derivación de riego	10			10,0			
*Derivación de red saneam.							
					39,00	122,8	4788,42

Suma y sigue ..... 5583,33



**CAPÍTULO: 5. Instalación de riego y fontanería**

**N° Ud Designación de obra**

**5.4. Ud Arqueta de polipropileno, para la instalación de accesorios para red de riego, de dimensiones (longitud 38,6 cm, anchura 26,7 cm y altura 30,5cm), dotada con válvula para tubería de 16 mm, instalada.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona de riego 1	1			1,00			
*Zona de riego 2	2			2,00			
*Zona de riego 3	4			4,00			
						7,00	12,66 88,62

**5.5. MI Tubería de polietileno, de 12mm de diámetro, especial para riego por goteo, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>Zona de riego 1</b>							
*Ramales portagoteros sector de riego 1	198,73			198,73			
*Anillos portagoteros sector de riego 2	271,20			271,20			
<b>Zona de riego 2</b>							
*Anillos portagoteros sector de riego 2	12,32			12,32			
<b>Zona de riego 3</b>							
*Anillos portagoteros sector de riego 2	43,12			43,12			
						525,37	0,36 189,1332

**5.6. MI Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, en instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>Zona de riego 2</b>							
*Ramales portagoteros sector de riego 1	345,49			345,49			
*Ramales sector de riego 2	44,00			44,00			
<b>Zona de riego 3</b>							
*Ramales portagoteros sector de riego 1	732,02			732,02			
*Ramales sector de riego 2	60,05			60,05			
						1181,56	2,36 2788,48

Suma y sigue ..... 8649,56



**CAPÍTULO: 5. Instalación de riego y fontanería**

**N° Ud Designación de obra**

**5.7. MI Tubería de polietileno, de 20mm de diámetro, en instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.**

Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe	
	Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
<b>Zona de riego 2</b>							
*Ramales sector de riego 2	622,00			622,00			
					622,00	2,50	1555,00

**5.8. MI Tubería de polietileno, de 25mm de diámetro, en instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.**

Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe	
	Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
<b>Zona de riego 1</b>							
*Tuberías y terciarias sector 1	7,34			7,34			
*Ramales porta aspersores	162,93			162,93			
<b>Zona de riego 2</b>							
*Tuberías y terciarias sector 1	131,99			131,99			
*Tuberías y terciarias sector 2	4,50			4,50			
*Ramales porta aspersores	81,62			81,62			
<b>Zona de riego 3</b>							
*Tuberías y terciarias sector 1	149,72			149,72			
*Tuberías y terciarias sector 2	42,50			42,50			
*Tuberías secundarias sector 3	36,19			36,19			
*Ramales porta aspersores	173,43			173,43			
					790,22	2,75	2173,11

**5.9. MI Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, en instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.**

Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe	
	Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
<b>Zona de riego 1</b>							
*Ramales porta aspersores	103,10			103,10			
<b>Zona de riego 2</b>							
*Tuberías secundarias sector 3	27,62			27,62			
*Ramales porta aspersores	115,17			115,17			
<b>Zona de riego 3</b>							
*Tuberías secundarias sector 3	24,04			24,04			
					269,93	3,19	861,08

**5.10. MI Tubería de polietileno, de 40mm de diámetro, en instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.**

Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe	
	Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
<b>Zona de riego 1</b>							
*Ramales porta aspersores	122,16			122,16			
					122,16	4,06	495,97

Suma y sigue ..... 13734,72



**CAPÍTULO: 5. Instalación de riego y fontanería**

**N° Ud Designación de obra**

**5.11. MI Tubería de polietileno, de 50mm de diámetro, en instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente instalada.**

Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe	
	Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
<b>Zona de riego 1</b>							
*Tuberías secundarias sector 3	10,89			10,89			
					10,89	4,91	53,47

**5.12. MI Tubería de polietileno de 25 mm de diámetro, para agua potable, incluso p.p. de junta, colocada.**

Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe	
	Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
<b>Zona de riego 1</b>							
*Tramo 1	14,45			14,45			
*Tramo 2	18,93			18,93			
*Tramo 3	15,05			15,05			
*Tramo 4	65,47			65,47			
*Tramo 6	42,94			42,94			
<b>Zona de riego 2</b>							
*Tramo zona A	15,75			15,75			
*Tramo zona B´	62,36			62,36			
<b>Zona de riego 3</b>							
*Tramo zona Mirador	38,07			38,07			
*Tramo zona B y E	89,19			89,19			
					362,21	1,41	510,72

**5.13. MI Tubería de polietileno de 40mm de diámetro, para agua potable, incluso p.p. de junta, colocada.**

Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe	
	Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
<b>Zona de riego 1</b>							
*Tramo 5	94,50			94,50			
					94,50	2,72	257,04

**5.14. MI Tubería de polietileno de 50mm de diámetro, para agua potable, incluso p.p. de junta, colocada.**

Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe	
	Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
<b>Zona de riego 1</b>							
*Tramo 7	46,77			46,77			
					46,77	3,67	171,65

Suma y sigue ..... 14727,59



**CAPÍTULO: 5. Instalación de riego y fontanería**

**N° Ud Designación de obra**

**5.15. MI Tubería de PVC sanitario de 200 mm de diámetro, serie C, para evacuación de aguas residuales, incluso codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>Zona de riego 1</b>							
*Tramo (calle Pocico-I)	7,15			7,15			
*Tramo 1(I-II)	14,15			14,15			
*Tramo 2(II-III)	17,37			17,37			
*Tramo 3(III-IV)	13,97			13,97			
*Tramo 4(IV-V)	69,47			69,47			
*Tramo 5(IV-VI)	61,19			61,19			
<b>Zona de riego 2</b>							
*Tramo zona A	26,91			26,91			
<b>Zona de riego 3</b>							
*Tramo mirador	36,77			36,77			
					246,98	9,97	2462,39

**5.16. Ud Gotero autocompensante, de 2 litros/hora, totalmente instalado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>Zona de riego 2</b>							
*Zona de arbustos (zona A)	227			227,00			
*Zona de arbustos (zona B)	242			242,00			
*Ramal arriate (paseo pr.)	51			51,00			
<b>Zona de riego 3</b>							
*Zona de arbustos (zona E)	517			517,00			
*Zona de arbustos (zona B)	769			769,00			
*Ramal arriate (mirador)	30			30,00			
					1836	0,59	1083,24

**5.17. Ud Gotero autocompensante, de 4 litros/hora, totalmente instalado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>Zona de riego 2</b>							
*Zonas de flores	37			37,00			
<b>Zona de riego 3</b>							
*Zonas de flores	88			88,00			
					125,00	0,59	73,75

**5.18. Ud Gotero de 2 litros/hora, totalmente instalado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>Zona de riego 1</b>							
*Zonas de rosaledas	218			218,00			
					218,00	0,49	106,82

Suma y sigue ..... 18453,79



**CAPÍTULO: 5. Instalación de riego y fontanería**

**Nº Ud Designación de obra**

**519.Ud Gotero de 4 litros/hora, totalmente instalado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>Zona de riego 1</b>							
*Ramal fuente (flores)	15			15,00			
*Arbolado paseo principal	132			132,00			
*Arbolado arboleda 1	84			84,00			
<b>Zona de riego 2</b>							
*Arbolado zona A	16			16,00			
<b>Zona de riego 3</b>							
*Arbolado mirador	56			56,00			
					303,00	0,49	148,47

**5.20.Ud Gotero de 8 litros/hora, totalmente instalado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Arbolado arboleda 2	24			24,00			
					24,00	1,16	27,84

**5.21.Ud Aspersor sectorial emergente, carcasa de plástico, ajuste de sector, incluso tobera con regulador de alcance y caudal, filtros, totalmente instalado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>Zona de riego 1</b>							
*Ramal 1	22			22,00			
*Ramal 2	19			19,00			
*Ramal 3	7			7,00			
*Ramal 4	11			11,00			
<b>Zona de riego 2</b>							
*Ramal 1	14			14,00			
*Ramal 2	11			11,00			
<b>Zona de riego 3</b>							
*Ramal "mirador"	4			4,00			
*Ramal "terracea 4m"	9			9,00			
*Ramal "parte baja, zona B"	6			6,00			
					103,00	51,57	5311,71

**5.22.Ud Boca de riego de acople rápido de 3/4" de diámetro, con cuerpo y tapa de bronce, instalada.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona de riego 1	10			10,00			
*Zona de riego 2	3			3,00			
*Zona de riego 3	4			4,00			
					17,00	24,62	418,54

Suma y sigue ..... 24360,35



**CAPÍTULO: 5. Instalación de riego y fontanería**

**N° Ud Designación de obra**

**5.23. Ud Programador de riego de 8 estaciones, con memoria incorporada, tiempo de riego de 0 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 ó mas programas, batería con autonomía para 30 días, transformador 220/24 V, armario y protección antidescarga, incluso fijación, totalmente instalado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
3				3,00		3,00 467,0	1401,00

**5.24. Ud Equipo de control para riego y agua potable, formado por cuatro llaves de esfera 3/4", un contador de agua de 3/4", cuatro electroválvulas 24V 3/4", dos filtros en Y y Tres reguladorres de presión, incluso accesorios de conexión y montaje, totalmente instalado y comprobado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Equipo de control zona de riego 2	1			1,00		1,00 836,4	836,35

**5.25. Ud Equipo de control para riego y agua potable, formado por seis llaves de esfera 3/4", un contador de agua de 3/4", tres electroválvulas 24V 3/4", dos filtros en Y y dos reguladorres de presión, incluso accesorios de conexión y montaje, totalmente instalado y comprobado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Preci Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Equipo de control zona de riego 2	1			1,00			
*Equipo de control zona de riego 3	1			1,00		2,00 667,5	1334,92

**5.26. Ud Equipo de control para agua potable (P.A.-1), formado por una llave de esfera 3/4", un contador de agua de 3/4", incluso accesorios de conexión y montaje, totalmente instalado y comprobado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Equipo de control agua potable zona de riego 1	1			1,00		1,00 111,3	111,26

28043,88



**CAPÍTULO: 5. Instalación de riego y fontanería**

**N° Ud Designación de obra**

**5.27. Ud Armario estanco de poliester sobre pedestal de obra para alojamiento de cento de mandos**

	<i>Uds.</i>	<i>Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
		<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona de riego 1	1				1,00			
*Zona de riego 2	1				1,00			
*Zona de riego 3	1				1,00			
							3,00	645,9 1937,79

**Total presupuesto parcial N° 5**

**29981,67**



**CAPÍTULO: 6. Instalación eléctrica**

**Nº Ud Designación de obra**

**6.1. MI Cable conductor de cobre de 4x6 mm<sup>2</sup>, colocado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Línea C.G. - C.3.	86,60			86,60			
*Línea C.G. - C.2.	23,41			23,41			
					110,01	4,13	454,34

**6.2. MI Cable conductor de cobre de 4x10 mm<sup>2</sup>, colocado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Línea C.G. - C.4.	254,80			254,80			
					254,80	6,24	1589,95

**6.3. MI Cable conductor de cobre de 2x6 mm<sup>2</sup>, colocado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Línea 3	143,00			143,00			
*Línea fuente (zona D)	37,02			37,02			
*Línea 4	61,44			61,44			
*Línea 6	78,96			78,96			
*Línea fuente (mirador)	36,99			36,99			
					357,41	2,32	829,19

**6.4. MI Cable conductor de cobre de 2x10 mm<sup>2</sup>, colocado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Línea 1	94,00			94,00			
*Línea 7	92,76			92,76			
*Línea 8	184,19			184,19			
*Línea 9	109,92			109,92			
					480,87	3,37	1620,53

**6.5. MI Cable conductor de cobre de 2x25 mm<sup>2</sup>, colocado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Línea 5	203,00			203,00			
					203,00	7,71	1565,13

**6.6. MI Cable conductor de cobre de 2x35 mm<sup>2</sup>, colocado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Línea 2	384,00			384,00			
					384,00	9,94	3816,96

Suma y sigue ..... 9876,11



**CAPÍTULO: 6. Instalación eléctrica**

**N° Ud Designación de obra**

**6.7. MI Cable amarillo-verde de PVC de 1x16 mm<sup>2</sup>, colocado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>		<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Farolas tipo 1 (colum. 8m. equipo electrico - 250 W)	34	1,50		51,00		
*Farolas tipo 2 (colum. 4m. equipo electrico - 125 W)	13	1,50		19,50		
*Farolas tipo 3 (colum. 3,2m. equipo electrico - 50 W)	24	1,50		36,00		
*Cuadro de mandos	5	1,50		7,50		
				114,00	3,83	436,62

**6.8. MI Cable de cobre desnudo de 1x35 mm<sup>2</sup>, colocado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>		<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Línea 1	94,00			94,00		
*Línea 2	384,00			384,00		
*Línea 3	143,00			143,00		
*Línea 4	61,44			61,44		
*Línea 5	203,00			203,00		
*Línea 6	78,96			78,96		
*Línea 7	92,76			92,76		
*Línea 8	184,19			184,19		
*Línea 9	109,92			109,92		
*Línea C.G. - C.3.	86,60			86,60		
*Línea C.G. - C.2.	23,41			23,41		
*Línea C.G. - C.4.	254,80			254,80		
				1716,08	4,42	7585,07

**6.9. Ud Línea eléctrica conductor de cobre, de 2x2,5 mm<sup>2</sup>, aislamiento de 1 Kv, para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, totalmente instalada.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>		<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>Zona de riego 1</b>						
*Línea C.G.- programador de riego	5,00			5,00		
*Línea programador de riego - electroválvula	4	2,00		8,00		
<b>Zona de riego 2</b>						
*Línea C.G.- programador de riego	9,00			9,00		
*Línea programador de riego - electroválvula	2	2,00		4,00		
<b>Zona de riego 3</b>						
*Línea C.G.- programador de riego	3,00			3,00		
*Línea programador de riego - electroválvula	2	2,00		4,00		
				33,00	0,77	25,41

Suma y sigue ..... 17923,21



**CAPÍTULO: 6. Instalación eléctrica**

**N° Ud Designación de obra**

**6.10 Ud Base enchufe 10A, con toma de tierra normal realizada en tubo PVC corrugado de 13mm de diámetro, conductor de cobre unipolar, 2,5mm<sup>2</sup> de sección (activo+neutro+protección), caja de registro, caja de mecanismo especial con tornillo, base enchufe de 10 Amperios (II+T.T.) totalmente montado e instalado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Cuadro general (C.G.)	1			1,00			
*Cuadro secundatio (C.2.)	1			1,00			
*Cuadro secundatio (C.3.)	1			1,00			
*Cuadro secundatio (C.4.)	1			1,00			
					4,00	23,87	95,48

**6.11 Ud Pica de toma de tierra de 2000mm de longitud, estándar, para iluminación de calzada, de acero con recubrimiento de cobre, hincada en tierra por medios manuales.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>Farolas</b>							
*Farolas tipo 1 (colum. 8m.	34			34,00			
*Farolas tipo 1 (colum. 4m. equipo electrico - 125 W)	13			13,00			
*Farolas tipo 1 (colum. 3,2m. equipo electrico - 50 W)	24			24,00			
<b>Cuadro de mandos</b>							
*Cuadro general (C.G.)	2			2,00			
*Cuadro secundatio (C.2.)	1			1,00			
*Cuadro secundatio (C.3.)	1			1,00			
*Cuadro secundatio (C.4.)	1			1,00			
					76,00	31,73	2411,48

**6.12 Ud Cimentación de 80x80cm y 120cm de altura para iluminación de calzada.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>Farolas tipo 1 (columna. 8m.-equipo electrico - 250 W)</b>							
*Línea 1	7			7,00			
*Línea 4	3			3,00			
*Línea 5	11			11,00			
*Línea 7	7			7,00			
*Línea 9	6			6,00			
					34,00	89,95	3058,3

Suma y sigue ..... 23488,47



**CAPÍTULO: 6. Instalación eléctrica**

**N° Ud Designación de obra**

**6.13 Ud Cimentación de 70x70cm y 70cm de altura para iluminación de calzada.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>		<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>		
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>Farolas tipo 2 (columna. 4 m.-equipo electrico - 125 W)</b>							
*Línea 2	16			16,00			
*Línea 6	4			4,00			
*Línea 8	3			3,00			
<b>Farolas tipo 3 (columna. 3,2 m.-equipo electrico - 50 W)</b>							
*Línea 3	10			10,00			
*Línea 8	14			14,00			
					47,00	60,7	2852,9

**6.14 Ud Arqueta de derivación de luz 61x61cm y 60cm de altura, realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y fractasada en su interior, con tapa de fundición.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>		<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>		
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>Farolas tipo 1 (columna. 8m.-equipo electrico - 250 W)</b>							
*Línea 1	7			7,00			
*Línea 4	3			3,00			
*Línea 5	11			11,00			
*Línea 7	7			7,00			
*Línea 9	6			6,00			
<b>Farolas tipo 2 (columna. 4 m.-equipo electrico - 125 W)</b>							
*Línea 2	16			16,00			
*Línea 6	4			4,00			
*Línea 8	3			3,00			
<b>Farolas tipo 3 (columna. 3,2 m.-equipo electrico - 50 W)</b>							
*Línea 3	10			10,00			
*Línea 8	14			14,00			
<b>Cuadro de mandos</b>							
*Cuadro general (C.G.)	1			1,00			
*Cuadro secundario (C.2.)	1			1,00			
*Cuadro secundario (C.3.)	1			1,00			
*Cuadro secundario (C.4.)	1			1,00			
					85,00	190,2	16169,55

Suma y sigue ..... 42510,92



**CAPÍTULO: 6. Instalación eléctrica**

**N° Ud Designación de obra**

**6.15 MI Relleno y extendido de tierras en zanjas de sección 40 cm de anchura x 60 cm de profundidad, aportando cama de arena de río de 5 cm y tapado de 20 cm sobre el cable del mismo material y relleno restante de material seleccionado procedente de la excavación , por medios manuales, incluyendo colocación de tubo de PVC(50 mm) y cinta plástica avisadora.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
* Línea 3	143,00			143,00			
* Línea 4	61,44			61,44			
* Línea 6	78,96			78,96			
*Línea fuente (zona D)	37,02			37,02			
*Línea fuente (mirador)	36,99			36,99			
						357,41	4,30 1536,863

**6.16 MI Relleno y extendido de tierras en zanjas de sección 40 cm de anchura x 60 cm de profundidad, aportando cama de arena de río de 5 cm y tapado de 20 cm sobre el cable del mismo material y relleno restante de material seleccionado procedente de la excavación , por medios manuales, incluyendo colocación de tubo de PVC(63 mm) y cinta plástica avisadora.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
* Línea 1	94,00			94,00			
* Línea 7	84,40			84,40			
* Línea 8	184,19			184,19			
* Línea 9	109,92			109,92			
* Líneas repartidora (CG-C.4) tramo (C.3-C.4)	134,34			134,34			
						606,85	5,64 3422,634

**6.17 MI Relleno y extendido de tierras en zanjas de sección 40 cm de anchura x 60 cm de profundidad, aportando cama de arena de río de 5 cm y tapado de 20 cm sobre el cable del mismo material y relleno restante de material seleccionado procedente de la excavación , por medios manuales, incluyendo colocación de tubo de PVC(90 mm) y cinta plástica avisadora.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
* Línea 2	384,00			384,00			
* Línea 5	173,34			173,34			
						557,34	6,84 3812,206

Suma y sigue ..... 51282,62



**CAPÍTULO: 6. Instalación eléctrica**

**N° Ud Designación de obra**

**6.18 MI Relleno y extendido de tierras en zanjas de sección 40 cm de anchura x 60 cm de profundidad, aportando cama de arena de río de 5 cm y tapado de 20 cm sobre el cable del mismo material y relleno restante de material seleccionado procedente de la excavación, por medios manuales, incluyendo colocación de tres tubos de PVC (50, 50, 63 mm respectivamente) y cinta plástica avisadora.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Tramo de zanja (C.G.- C.2.)	23,63			23,63		23,63	8,20 193,766

**6.19 MI Relleno y extendido de tierras en zanjas de sección 40 cm de anchura x 60 cm de profundidad, aportando cama de arena de río de 5 cm y tapado de 20 cm sobre el cable del mismo material y relleno restante de material seleccionado procedente de la excavación, por medios manuales, incluyendo colocación de dos tubos de PVC (50, 63 mm respectivamente) y cinta plástica avisadora.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Tramo de zanja ( C.2.-C.3)	66,19			66,19		66,19	6,92 458,0348

**6.20 MI Relleno y extendido de tierras en zanjas de sección 40 cm de anchura x 60 cm de profundidad, aportando cama de arena de río de 5 cm y tapado de 20 cm sobre el cable del mismo material y relleno restante de material seleccionado procedente de la excavación, por medios manuales, incluyendo colocación de dos tubos de PVC (63 y 90 mm respectivamente) y cinta plástica avisadora.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Tramo de zanja para líneas( C.G.-C.4. y línea 5)	19,51			19,51		19,51	9,45 184,3695

Suma y sigue ..... 52118,79



**CAPÍTULO: 6. Instalación eléctrica**

**N° Ud Designación de obra**

**6.21 MI Relleno y extendido de tierras en zanjas de sección 60 cm de anchura x 90 cm de profundidad, en los cruces de calles de tráfico rodado, aportando solera de HM-12,5 /P/40/IIa de 10 cm para la colocación de tubos de hormigón, recubiertos con otros 10 cm de igual hormigón y relleno restante de material seleccionado procedente de la excavación,incluyendo colocación de tubo de hormigón y cinta avisadora de la canalización.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
* Cruce de calzada línea 5	10,15			10,15			
* Cruce de calzada línea C.G-C.4	11,35			11,35			
* Cruce de calzada línea 7	8,36			8,36			
						29,86	36,73 1096,758

**6.22 Ud Punto de luz en vías públicas, formado por Lumin.tipo farola, alojamiento de equipo para lámpara de descarga ovoide de VMCC 250W, forma de foco orientable, montada sobre báculo de hierro galvanizado, de 8 m de altura, con puerta y visera galvanizada, anclada con 4 pernos totalmente colocado e instalado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Línea 1	7			7,00			
*Línea 4	3			3,00			
*Línea 5	11			11,00			
*Línea 7	7			7,00			
*Línea 9	6			6,00			
						34,00	685,1 23293,06

**6.23 Ud Punto de luz en vías públicas, formado por luminaria decorativa con difusor de vidrio, lámpara de vapor 125W de mercurio, forma de foco orientable y montada con lira, sobre columna de hierro galvanizado, 4 m de altura , anclada con 4 pernos, totalmente colocada e instalada.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Línea 2	16			16,00			
*Línea 6	4			4,00			
*Línea 8	3			3,00			
						23,00	296,7 6823,64

Suma y sigue ..... 83332,25



**CAPÍTULO: 6. Instalación eléctrica**

**N° Ud Designación de obra**

**6.24 Ud Punto de luz en vías públicas, formado por luminaria decorativa con difusor de vidrio, lámpara de vapor de mercurio de 50W, y acoplada al soporte, instalada sobre columna de fundición hierro, 3200 mm, anclada con 4 pernos, totalmente colocada e instalada.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>		<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>		
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Línea 3	10			10,00			
*Línea 8	14			14,00			
					24,00	300,9	7221,12

**6.25 Ud Armario de interperie para cuarto de mando de alumbrado, de 126x179 cm, de chapa de hierro de 3 mm de espesor, galvanizada en caliente, con bastidor construido con angulares de 40 x 40 mm, con canaleta de conexionado, incluso todos los elementos y cableado, sobre base de ladrillo perforado tosco de 40 cm de altura.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>		<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>		
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Cuadro general (C.G.) (mirador)	2			2,00			
					2,00	2294	4587,86

**6.26 Ud Armario de interperie para cuarto de mando de alumbrado, de 126x137cm, de chapa de hierro de 3 mm de espesor, galvanizada en caliente, con bastidor construido con angulares de 40 x 40 mm, con canaleta de conexionado, incluso todos los elementos y cableado, sobre base de ladrillo perforado tosco de 40 cm de altura.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>		<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>		
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Cuadro secundario (C.3.)	1			1,00			
*Cuadro secundario (C.4.)	1			1,00			
					2,00	2242	4484,86

**6.27 Ud Armario de interperie para cuarto de mando de alumbrado, de 126x95 cm, de chapa de hierro de 3 mm de espesor, galvanizada en caliente, con bastidor construido con angulares de 40 x 40 mm, con canaleta de conexionado, incluso todos los elementos y cableado, sobre base de ladrillo perforado tosco de 40 cm de altura**

	<i>Uds. Dimensiones</i>		<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>		
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Cuadro secundario (C.2.)	1			1,00			
					1,00	2190	2190,33

Suma y sigue ..... 101816,42



**CAPÍTULO: 6. Instalación eléctrica**

**Nº Ud Designación de obra**

**6.28 Ud Cuadro de distribución para electrificación, formado por caja de doble aislamiento con puerta, empotrable, de 24 elementos, incluido regleta Omega, embarrado de protección, dos interruptores diferenciales de 40A/2p/30m A, un interruptor diferencial de 25A/2p/30mA y nueve PIAS de corte bipolar de 10, 10, 10, 10, 10, 16, 20, 40 y 40 A (II) respectivamente, incluso puentes de cableado, totalmente conexionado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Cuadro secundario (C.4.)	1			1,00		1,00 247,3	247,31

**6.29 Ud Cuadro de distribución para electrificación, formado por caja de doble aislamiento con puerta, empotrable, de 24 elementos, incluido regleta Omega, embarrado de protección, dos interruptores diferenciales de 63 A/2p/30m A, un interruptor diferencial de 25A/2p/30 mA y nueve PIAS de corte bipolar de 10, 10, 10, 10, 10, 16, 25, 63 y 63 A (II) respectivamente, incluso puentes de cableado, totalmente conexionado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Cuadro secundario (C.3.)	1			1,00		1,00 270,2	270,18

**6.30 Ud Cuadro de distribución para electrificación, formado por caja de doble aislamiento con puerta, empotrable, de 24 elementos, incluido regleta Omega, embarrado de protección, tres interruptores diferenciales de 25A/2p/30mA y tres PIAS de corte bipolar de 10, 10, 16 A (II) respectivamente, incluso puentes de cableado, totalmente conexionado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Cuadro secundario (C.2.)	1			1,00		1,00 160,9	160,87

Suma y sigue ..... 102494,78



**CAPÍTULO: 6. Instalación eléctrica**

**N° Ud Designación de obra**

**6.31 Ud Cuadro de distribución para electrificación, formado por caja de doble aislamiento con puerta, empotrable, de 24 elementos, incluido regleta Omega, embarrado de protección, dos contactores, un reloj, un interruptor mando manual, un interruptor diferenciales de 63A/4p/300m A, dos interruptores diferenciales de 25A/2p/30mA cuatro PIAS decorte tetrapolar 10, 16, 20, 63 (IV) respectivamente y dos PIAS de corte bipolar de 16, 20 A (II), incluso puentes de cableado, totalmente conexionado.**

	Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe		
		Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total	
*Cuadro secundario (C.2.)	1				1,00		1,00	720,8	720,84

**6.32 Ud Caja general protección de 160A de doble aislamiento, con bases de cortacircuitos de 160 amperios, colocación en fachada, para acometidas aéreas, provista de bornes metálicos para línea repartidora de 6-50mm de entrada-salida en fases, realizada con material autoextinguible, autoventiladas.**

	Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe		
		Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total	
*Acometida	1				1,00		1,00	239,3	239,34

**Total presupuesto parcial N° 6**

**103454,96**



**CAPÍTULO: 7. Jardinería.**

**Nº Ud Designación de obra**

**7.1 M2 Preparación y limpieza de terreno para plantación, entrecava, desmenuzado, nivelado y abonado para plantación, por medios manuales.**

Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe	
	Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
*Zona de arbustos (zona A)				165,53			
*Zona de arbustos (zona B)				309,72			
*Zona de arbustos (zona E)				463,85			
					939,10	2,42	2272,62

**7.2 M2 Preparación y limpieza de terreno para plantación, entrecava, desmenuzado, nivelado y abonado para plantación, por medios mecánicos**

Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe	
	Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
<b>Césped</b>							
*Zona D (este)				219,08			
*Zona D (sur)				118,80			
*Zona D (noroeste)				199,85			
*Zona B´				412,54			
*Mirador				32,00			
*Terraza 4m				138,66			
*Zona B (parte baja)				115,83			
<b>Rosaledas</b>							
*Zona D (rosaleda este)				59,19			
*Zona D (rosaleda sur)				24,33			
*Zona D (rosaleda noroeste)				54,97			
*Terraza 4m rosaleda				26,90			
*Terraza 5m rosaleda				168,72			
<b>Zonas de flores</b>							
*Zona A				17,03			
*Mirador				80,00			
*Zona B´				10,24			
					1678,14	0,66	1107,572

**7.3 M3 Tierra vegetal arenosa, suministrada a granel, extendida a máquina y perfilada por medios manuales.**

Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe	
	Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
*Arriate mirador				2,11			
*Parterre fuente zona D				5,02			
					7,13	21,86	155,8618

Suma y sigue ..... 3536,06



**CAPÍTULO: 7. Jardinería.**

N°	Ud	Designación de obra						
7.4.	Ud	<b><i>Acer Platanoides Crimson King</i></b> . Altura (----cm), grosor (12/14 cm) y presentación (C - cepellón), incluso excavación del hoyo de 1x1x1 m con medios mecánicos, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.						
		<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
		<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Arboleda 2		2			2,00		2,00	127,2 254,34
7.5.	Ud	<b><i>Cercis siliquastrum</i></b> Altura (----cm), grosor (14/16 cm) y presentación (C - cepellón), incluso excavación del hoyo de 0,6 x 0,6 x 0,6 m por medios manuales, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.						
		<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Impote</i>	
		<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Terraza 4 m		2			2,00		2,00	96,80 193,6
7.6.	Ud	<b><i>Lagerstroemia índica</i></b> Altura (----cm), grosor (12/14 cm) y presentación (C - cepellón), incluso excavación del hoyo de 0,6 x 0,6 x 0,6 m por medios manuales, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.						
		<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
		<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Arboleda 1		4			4,00		4,00	148,7 594,84
7.7.	Ud	<b><i>Magnolia grandiflora</i></b> Altura (200/25000 cm), grosor (m-50 cm.) y present. (M - maceta o container), incluso excavación del hoyo de 1x1x1 m con medios mecánicos, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.						
		<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Impote</i>	
		<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Arboleda 2		2			2,00		2,00	302,3 604,54
7.8.	Ud	<b><i>Melia azedarach</i></b> Altura (----cm), grosor (12/14 cm) y presentación (C - cepellón), incluso excavación del hoyo de 1x1x1 m con medios mecánicos, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.						
		<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
		<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Arboleda 1		3			3,00		3,00	63,31 189,93
							Suma y sigue .....	5373,31



**CAPÍTULO: 7. Jardinería.**

**N° Ud Designación de obra**

**7.9. Ud *Platanus x hispanica* Altura (----cm), grosor (16/18 cm) y presentación (Raíz Desnuda), incluso excavación del hoyo de 1x1x1 m con medios mecánicos, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>		<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>		
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Arboleda 2	2			2,00			
					2,00	42,76	85,52

**7.10 Ud *Prunus pissardii* Altura (2,50/3,00 cm), grosor (14/16 cm) y presentación (C - cepellón), incluso excavación del hoyo de 0,6 x 0,6 x 0,6 m por medios manuales, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>		<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>		
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Paseo principal	16			16,00			
*Mirador	8			8,00			
*Zona A	2			2,00			
					26,00	58,18	1512,68

**7.11 Ud *Quercus ilex* Altura (----cm), grosor (16/18 cm) y presentación (C - cepellón), incluso excavación del hoyo de 1x1x1 m con medios mecánicos, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>		<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>		
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Arboleda 1	2			2,00			
					2,00	240,5	480,94

**7.12 Ud *Robinia pseudoacacia* Altura (----cm), grosor (8/10 cm) y presentación (Raíz Desnuda), incluso excavación del hoyo de 1x1x1 m con medios mecánicos, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>		<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>		
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Arboleda 1	2			2,00			
					2,00	27,31	54,62

Suma y sigue ..... 7507,07



**CAPÍTULO: 7. Jardinería.**

**N° Ud Designación de obra**

**7.13. Ud Robinia pseudoacacia umbraculifera** Altura (----cm), grosor (8/10 cm) (Raíz Desnuda), incluso excavación del hoyo de 1x1x1 m con medios mecánicos, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Arboleda I	8			8,00		8,00	48,83 390,64

**7.14. Ud Salix babilónica** Altura (--- cm), grosor (14/16 cm) y presentación (C - cepellón), incluso excavación del hoyo de 0,6 x 0,6 x 0,6 m por medios manuales, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona E	1			1,00		1,00	28,07 28,07

**7.15. Ud Ulmus pumila umbraculifera** Altura (---- cm), grosor (14/16 cm) (Raíz Desnuda), incluso excavación del hoyo de 0,6 x 0,6 x 0,6 m por medios manuales, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Paseo principal	17			17,00			
*Mirador	6			6,00			
*Zona A	2			2,00			
					25,00	24,01	600,25

**7.16. Ud Cedrus atlantica 'Glauca'** Altura (300-350), grosor (----- cm) y presentación (M - maceta o container), incluso excavación del hoyo de 1x1x1 m con medios mecánicos, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Arboleda I	2			2,00		2,00	283,7 567,46

Suma y sigue ..... 9093,49



**CAPÍTULO: 7. Jardinería.**

**N° Ud Designación de obra**

**7.17. Ud *Cupressus sempervirens 'Stricta'* Altura (200/250 cm), grosor (m 35cm) (M-maceta o container), incluso excavación del hoyo de 0,6x0,6x0,6 m por medios manuales, aporte de tierra vegetal mezclada con 10 kg de estiércol, plantación, entubado y primer riego, con transporte incluido.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>		<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>		
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona D (rosaleda este)	7			7,00			
*Zona D (rosaleda sur)	3			3,00			
*Zona D (rosaleda noroeste)	6			6,00			
*Zona B´ zona de flores	2			2,00			
*Mirador zona de flores	4			4,00			
*Zona A zona de flores	4			4,00			
					26,00	147,7	3839,68

**7.18. Ud *Chamaecyparis lawsoniana 'Mínima aurea'* Altura (0,5 cm), grosor (----- cm) y presentación (M-maceta o container), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>		<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>		
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Macizo de coníferas	3			3,00			
terrazza a 4m					3,00	27,88	83,64

**7.19. Ud *Juniperus communis 'Depressa'* Altura (40-60cm), grosor (----- cm) y (M-maceta o container), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación presentación y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>		<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>		
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Macizo de coníferas	3			3,00			
terrazza a 4m					3,00	14,55	43,65

**7.20. Ud *Juniperus communis 'Hibernica'* Altura (30-40cm), grosor (----- cm) y presentación(M-maceta o container), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>		<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>		
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona A	6			6,00			
*Zona B´(zona de arbustos)	3			3,00			
*Zona B	3			3,00			
*Zona E	3			3,00			
					15,00	9,40	141,00

Suma y sigue ..... 13201,46



**CAPÍTULO: 7. Jardinería.**

**N° Ud Designación de obra**

**7.21. Ud *Juniperus oxycedrus* Altura (60-80cm), grosor (----- cm) y presentación (container -20), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona B'(zona de arbustos)	2			2,00		2,00 10,69	21,38

**7.22. Ud *Juniperus virginiana 'Grey Old'* Altura (----cm), grosor (----- cm) y presentación (M-maceta o container), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Macizo de coníferas terrazza a 4m	3			3,00		3,00 65,02	195,06

**7.23. Ud *Juniperus virginiana 'Skyrocket'* Altura (100-200 cm), grosor (--- cm) y presentación (M-maceta o container), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona B'(zona de arbustos)	3			3,00		3,00 65,02	195,06

**7.24. Ud *Taxus baccata 'Fastigiata Aurea'* Altura (80-100cm), grosor (m-25 cm) y presentación (M-maceta o container), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Macizo de coníferas terrazza a 4m	3			3,00		3,00 40,10	120,30

**7.25. Ud *Taxus baccata 'Hibernica'* Altura (100-125cm), grosor (m-35 cm) y presentación (M-maceta o container), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Macizo de coníferas terrazza a 4m	3			3,00			
*Zona B	3			3,00			
*Zona E	3			3,00			
					9,00	65,02	585,18

Suma y sigue ..... 14318,44



**CAPÍTULO: 7. Jardinería.**

**N° Ud Designación de obra**

**7.26. Ud *Thuja occidentalis* Altura (60- 80cm), grosor ( cm) y presentación (M-maceta o container "mc-13"), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona B (zona de arbustos)	2			2,00			
					2,00	4,14	8,28

**7.27. Ud *Alyssum saxatile* Altura (m-40), presentación (maceta), plantada**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Muro de manpostería en seco	45			45,00			
					45,00	2,51	112,95

**7.28. Ud *Arundo donax* Altura (----cm), presentación (maceta), plantada**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona E	10			10,00			
					10,00	2,72	27,20

**7.29. Ud *Berberis aggregata* Altura (20-30cm), grosor (m-17cm) y presentación (maceta o container), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona E	3			3,00			
					3,00	9,40	28,20

**7.30. Ud *Berberis julianae* Altura (20-40cm), grosor (----- cm) y presentación (maceta o container-13), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona A	3			3,00			
*Zona B	3			3,00			
					6,00	5,50	33,00

**Ud *Berberis thubergii* "antropurpura" Altura (30-40cm), grosor (m-17cm) y (maceta o container), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona B (zona de arbustos)	4			4,00			
					4,00	7,91	31,64

Suma y sigue ..... 14559,71



**CAPÍTULO: 7. Jardinería.**

**N° Ud Designación de obra**

**7.32. Ud *Clematis viticella* Altura (30cm), grosor (----- cm) y presentación (maceta),incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Pérgola "P-1"	9			9,00			
*Pérgola "P-2"	8			8,00			
*Pérgola "P-3"	5			5,00			
*Pérgola "P-4"	4			4,00			
						26,00	12,28 319,28

**7.33. Ud *Cotoneaster multiflorus* Altura (30-40cm), grosor (----- cm) y presentación (maceta o container-13),incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona A	3			3,00			
*Zona E	2			2,00			
*Zona B'(zona de arbustos)	2			2,00			
						7,00	5,13 35,91

**7.34 Ud *Daphne mezereum* Altura (30 cm), grosor (----- cm) y presentación (maceta),incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona B'(zona de arbustos)	6			6,00			
						6,00	11,00 66,00

**7.35. Ud *Deutzia gracilis* Altura (30 cm), grosor (----- cm) y presentación (maceta),incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona E	3			3,00			
						3,00	6,36 19,08

**7.36. Ud *Euonymus europaeus* Altura (15-30cm), grosor (----- cm) y presentación (maceta o container-13),incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona E	3			3,00			
						3,00	4,76 14,28

Suma y sigue ..... 15014,26



**CAPÍTULO: 7. Jardinería.**

**N° Ud Designación de obra**

**7.37. Ud *Euonymus japonicus* Altura (15-30cm), grosor (----- cm) y presentación (maceta o container-13), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zonas de flores del mirador	8			8,00		8,00	4,76 38,08

**7.38. Ud *Forsythia x intermedia* Altura (20-40cm), grosor (----- cm) y presentación (maceta o container-11), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona B (zona de arbustos)	2			2,00		2,00	4,76 9,52

**7.39. Ud *Hamamelis mollis* Altura (30cm), grosor (----- cm) y presentación (contenedor o maceta), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona B (zona de arbustos)	6			6,00		6,00	23,62 141,72

**7.40. Ud Hiedra (*Hedera Hélix*), de 0,8 a 1,2m de altura, con contenedor, plantada.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona A	60			60,00			
*Zona B	165			165,00			
*Zona E	170			170,00			
*Zona B (zona de arbustos)	48			48,00			
*Macizo de coníferas							
terrazza a 4m	10			10,00			
*Arriate mirador	18			18,00			
*Arriate paseo principal	33			33,00			
						504,00	5,99 3018,96

**7.41. Ud *Jasminum nudiflorum* Altura (30cm), grosor (----- cm) y presentación (contenedor o maceta), incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona E	4			4,00		4,00	20,27 81,08

Suma y sigue ..... 18303,62



**CAPÍTULO: 7. Jardinería.**

**N° Ud Designación de obra**

**7.42 Ud *Lavandula angustifolia* Altura (10-25cm), grosor (----- cm) y presentación (maceta o container-11),incluso excavación de hoyo de 0,3x0,3x0,3m, plantación y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona B (zona de arbustos)	20			20,00			
*Zona E	40			40,00			
					60,00	2,59	155,40

**7.43. Ud *Pyracantha coccinea* Altura (40-80cm), grosor (----- cm) y presentación (maceta o container-13),incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona A	3			3,00			
*Zona B	6			6,00			
					9,00	5,50	49,50

**7.44. Ud *Quercus coccifera* (1-2 savia) y presentación (planta forestal PF-300) incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona B	4			4,00			
					4,00	3,52	14,08

**7.45. Ud *Retama sphaerocarpa* (1 savia) y presentación (planta forestal PF-300) incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona B	2			2,00			
					2,00	3,55	7,10

**7.46. Ud Rosal de pie bajo, de 0,3-0,4m de altura, con contenedor, incluso excavación de hoyo de 0,3x0,3x0,3m, plantación y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona D (rosaleda este)	160			160,00			
*Zona D (rosaleda sur)	136			136,00			
*Zona D (rosaleda noroeste)	146			146,00			
*Terraza 4m rosaleda	90			90,00			
*Terraza 5m rosaleda	560			560,00			
					1092,00	3,45	3767,40

Suma y sigue ..... 22297,10



**CAPÍTULO: 7. Jardinería.**

**N° Ud Designación de obra**

**7.47. Ud *Rosmarinus officinalis* Altura (15-30cm), grosor (----- cm) y presentación ( maceta o container-11),incluso excavación de hoyo de 0,3x0,3x0,3m, plantación y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona E	12			12,00			
					12,00	2,35	28,20

**7.48. Ud *Rubus ulmifolius* Altura (30-40cm), grosor (----- cm) y presentación (contenedor o maceta),incluso excavación de hoyo de 0,4x0,4x0,4m, plantación y primer riego.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona B	3			3,00			
					3,00	6,37	19,11

**7.49. Ud *Thymus vulgaris* Altura (m-40), grosor (----- cm) y presentación (M- maceta o container),plantada**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona B (zona de arbustos)	100			100,00			
					100,00	2,51	251,00

**7.50. Ud *Typha* Altura (----cm), grosor (----- cm) y presentación (m- maceta o container),plantada**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona E	5			5,00			
					5,00	2,72	13,60

**7.51. M2 Césped semillado de 1000 a 5000m2 de superficie (mezcla de Lolium, Festuca y Poa) incluso preparación del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona D (este)				219,08			
*Zona D (sur)				118,80			
*Zona D (noroeste)				199,85			
*Zona B´				412,54			
*Mirador				32,00			
*Terraza 4m				138,66			
*Zona B (parte baja)				115,83			
					1236,76	4,15	5132,55

**Total presupuesto parcial N° 7**

**27741,56**



**CAPÍTULO: 8. Mobiliario y equipamiento**

**N° Ud Designación de obra**

**8.1. MI Marca vial de tráfico (signos, flechas o letras), con pintura blanca reflexiva, a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada por medios mecánicos, incluso premontaje.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>Cruce paseo principal y carretera a Almedina</b>							
*Líneas de STOP		0,40		10,00			
*Palabra STOP				5,00			
<b>Cruce camino de la Puebla con camino de la Iglesia</b>							
*Símbolo de ceda el paso				2,50			
					17,50	0,55	9,625

**8.2. Ud Señal de ceda el paso totalmente instalada.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>*Cruce camino de la Puebla con camino de la Iglesia</b>							
1				1,00			
					1,00	76,66	76,66

**8.3. Ud Señal STOP octog.D=60cm normal, instalada.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>*Cruce paseo principal y carretera a Almedina</b>							
1				1,00			
					1,00	78,01	78,01

**8.4. Ud Casita de madera de pino escandinavo totalmente instalada**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>*Zona de juegos infantiles (zona A)</b>							
1				1,00			
					1,00	387,0	386,95

**8.5. Ud Torre tobogan totalmente instalada , incluso excavación y relleno de hormigón para cimentación y anclaje.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>*Arboleda I</b>							
1				1,00			
					1,00	1892	1892,16

**8.6. Ud Columpio totalmente instalado , incluso excavación y relleno de hormigón para cimentación y anclaje.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>*Zona de juegos infantiles (mirador)</b>							
1				1,00			
					1,00	1433	1432,96

Suma y sigue ..... 3876,365



**CAPÍTULO: 8. Mobiliario y equipamiento**

**N° Ud Designación de obra**

**8.7. Ud Juego de muelle individual con forma de pájaro, de 0,78m de altura y 0,94m de longitud, totalmete instalado, incluso excavación y relleno de hormigón para cimentación y anclaje.**

	Uds.	Dimensiones		Resultado		Precio Importe	
		Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial
*Zona de juegos infantiles							
(zona A)	1				1,00		
						1,00	661,7 661,73

**8.9. Ud Balancín de dos plazas con forma de pájaro, de 0,9m de altura y 5,13m de longitud, con sistema de doble muelles, totalmete instalado, incluso excavación y relleno de hormigón para la cimentación y anclaje.**

	Uds.	Dimensiones		Resultado		Precio Importe	
		Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial
*Zona de juegos infantiles							
(mirador)	1				1,00		
						1,00	891,6 891,63

**8.10 Ud Pista de petanca de dimensiones 12 x 3 m, rodeada de bordillos de hormigón vibrocomprimido, con listones de madera en los laterales inferiores, totalmente instalada, incluso excavación y hormigonado, rejuntado y limpieza**

	Uds.	Dimensiones		Resultado		Precio Importe	
		Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial
*Arboleda 1							
	2				2,00		
						2,00	183,1 366,1

**8.11 Ud Mesa de ping-pong totalmete instalada, incluso excavación y hormigonado, para la cimentación y anclaje.**

	Uds.	Dimensiones		Resultado		Precio Importe	
		Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial
*Arboleda 1							
	2				2,00		
						2,00	501,8 1003,56

**8.12. Ud Cartel informativo de madera de pino, totalmente instalado.**

	Uds.	Dimensiones		Resultado		Precio Importe	
		Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial
<b>Accesos al parque</b>							
*Calle Este	1				1,00		
*Zona Fuente	1				1,00		
*Mirador	1				1,00		
*Calle Veleta	1				1,00		
*Camino de la Iglesia	1				1,00		
*Calle Pocico	1				1,00		
						6,00	64,54 387,24

Suma y sigue ..... 7186,625



**CAPÍTULO: 8. Mobiliario y equipamiento**

**N° Ud Designación de obra**

**8.13.MI Barandilla realizada con balaustre metálicos (cuadrados macizos de 16 mm de 0,8 m de altura, separados cada 12cm), barandal superior (pletina metálica de 40 mm x 8 mm),barandal inferior (perfil hueco cuadrado sección 0,04 m x 0,04 m) y pasamanos de madera de pino, elaborada en taller y montaje en obra.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona A	32,60			32,60			
*Zona B´	67,24			67,24			
*Zona Paseo principal	59,28			59,28			
*Terraza 4 m	59,28			59,28			
* Escaleras E-1	4,58			4,58			
* Escaleras E-2	13,10			13,10			
* Escaleras E-3	18,90			18,90			
* Escaleras E-4	32,72			32,72			
* Escaleras E-5	8,56			8,56			
* Rampa R-4	22,79			22,79			
* Rampa R-4´	22,79			22,79			
* Rampa R-5	14,50			14,50			
						356,34	152,5 54327,6

**8.14. Ud Postes de sujeción de 1,1 m, formados por perfil hueco de 0,08x 0,08 m, coronados con un remate esférico, con placa de anclaje, elaborado en taller y montaje en obra.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona A	17			17,00			
*Zona B´	36			36,00			
*Zona Paseo principal	14			14,00			
*Terraza 4 m	32			32,00			
* Escaleras E-1	4			4,00			
* Escaleras E-2	13			13,00			
* Escaleras E-3	16			16,00			
* Escaleras E-4	23			23,00			
* Escaleras E-5	5			5,00			
* Rampa R-4	10			12,00			
* Rampa R-4´	10			12,00			
* Rampa R-5	5			5,00			
						189,00	29,21 5520,69

**8.15.MI Valla de defensa con una altura máxima de 1,4 m elaborada con perfiles “T 50. 6”, elaborada en taller y montaje en obra.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Mirador	82,88			82,88			
						82,88	242,9 20128,24

Suma y sigue ..... 87163,15



**CAPÍTULO: 8. Mobiliario y equipamiento**

**N° Ud Designación de obra**

**8.16. Ud Postes de sujeción de 1,5 m, formados por perfil hueco de 100 x 100 x 3 mm coronados con un remate piramidal, con placa de anclaje, elaborado en taller y montaje en obra.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Mirador	27,00			27,00		27,00	38,64 1043,28

**8.17. MI Valla metálica prefabricada de 833 cm de altura , con apoyos cada 2m recibido con hormigón HM-20/P/20/IIa, totalmente instalada**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona D	278,43			278,43		278,43	149,5 41630,85

**8.18. Ud Vallado de madera de pino tratado en autoclave formado por dos largeros de 150 x 10 x 2 cm, una diagonal de 150 x 10 x 2 cm y nueve lamas con el canto superior redondeado, de dimensiones 95 x 10 x 2 cm, instalado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Pipi can	39			39,00		39,00	60,02 2340,78

**8.19. Ud Poste de vallado de madera de pino tratado en autoclave de 10 cm totalmente instalado, incluso excavación y relleno de hormigón para la cimentación y anclaje.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Pipi can	40			40,00		40,00	30,6 1224

**8.20. Ud Puerta vallado de madera de pino tratado autoclave 130x95 cm, con bisagras, manilla y resbalón.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Pipi can	1			1,00		1,00	65,79 65,79

**8.21. Ud Pilona de cierre chapa hierro galvanizado con anillo acero inoxidable, alto visto 1000 mm, Diametro: base 125 mm cuerpo 100 totalmente instalada, incluso excavación y relleno de hormigón para la cimentación y anclaje.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Camio de la Puebla	222			222,00			
*Camio de la Iglesia	51			51,00			
						273,00	39,59 10808,07
						Suma y sigue .....	144275,9



**CAPÍTULO: 8. Mobiliario y equipamiento**

**N° Ud Designación de obra**

**8.22. Ud Banco con respaldo y asiento de madera, con pletina de forja, de 2m de longitud, totalmente instalado.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Zona F	4			4,00			
*Zona de descanso terraza 4 n	2			2,00			
*Mirador	8			8,00			
*Zona B	4			4,00			
*Zona A	3			3,00			
*Zona paseo principal	6			6,00			
*Caminos de 4 m (zona D)	11			11,00			
*Zona de descanso (zona D)	10			10,00			
						48,00	134,4 6450,72

**8.23. Ud Mesa merendero totalmente instalada.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Arboleda 1	3			3,00			
*Arboleda 2	1			1,00			
						4,00	581,3 2325,32

**8.24. Ud Mesa merendero (modulación para facilitar acceso a minusválidos). totalmente instalada.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Arboleda 1	5			5,00			
*Arboleda 2	2			2,00			
						7,00	500,8 3505,25

**8.25. MI Pasamanos metálico realizado con tubo circular de acero laminado en frío, de 50mm de diámetro, patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm, separados cada 50cm, incluso montaje en obra.**

	<i>Uds. Dimensiones</i>			<i>Resultado</i>		<i>Precio Importe</i>	
	<i>Long.</i>	<i>Anch.</i>	<i>Altura</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
*Escalera E-1	19,60			19,60			
*Escalera E-2	26,32			26,32			
*Escalera E-3	37,08			37,08			
*Escalera E-4	76,18			76,18			
*Escalera E-5	18,40			18,40			
*Rampa R-1	131,22			131,22			
*Rampa R-2	105,84			105,84			
*Rampa R-3	141,32			141,32			
*Rampa R-4	462,16			462,16			
*Rampa R-5	58,00			58,00			
						1076,12	21,85 23513,22

Suma y sigue ..... 180070,4



**CAPÍTULO: 8. Mobiliario y equipamiento**

**N° Ud Designación de obra**

**8.26. Ud Papelera de listones de madera tropical y cubeta de chapa, sobre tres soportes, totalmente instalada.**

	Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe	
		Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
*Zona F	1				1,00			
*Zona de descanso terraza 4 n	2				2,00			
*Mirador	5				5,00			
*Zona B	4				4,00			
*Zona A	3				3,00			
*Zona paseo principal	6				6,00			
*Caminos de 4 m (zona D)	11				11,00			
*Zona de descanso (zona D)	3				3,00			
							35,00	106,4 3722,6

**8.27. Ud Papelera rústica de madera totalmente instalada.**

	Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe	
		Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
*Arboleda 1	10				10			
*Arboleda 2	3				3			
							13,00	204 2651,35

**8.28. Ud Fuente de hierro fundido, de 1ª calidad, para agua potable, con grifo de latón, totalmente instalada.**

	Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe	
		Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
	4				4,00			
							4,00	541 2163,84

**8.29. Ud Fuente ornamental de 1,50 m de altura y 1,50 m de diámetro, colocada sobre plataforma de hormigón, incluso parte proporcional de acometida y desagüe, totalmente instalada.**

	Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe	
		Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
*Mirador	1				1,00			
							1,00	968,5 968,5

**8.30. Ud Fuente ornamental con forma hexagonal (1,71 m lado) y 0,95 m de altura, colocada sobre una base de hormigón y zahorra artificial, incluso parte proporcional de acometida y desagüe, totalmente instalada.**

	Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe	
		Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
*Mirador	1				1,00			
							1,00	1546 1545,60

**8.31. Ud Casita para pájaros de madera de pino totalmente instalada**

	Uds.	Dimensiones			Resultado		Precio Importe	
		Long.	Anch.	Altura	Parcial	Total	Parcial	Total
	20				20			
							20	11,5 230,00
<b>Total presupuesto parcial N°8</b>								<b>191352,32</b>



Proyecto: ***Diseño de parque municipal en Santa Cruz de los Cañamos.***

<b>CAPÍTULO</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Demoliciones.....	474,88
2. Movimiento de tierras.....	34033,09
3. Pavimentos.....	183221,29
4. Albañilería.....	208317,87
5. Instalación de riego y fontanería.....	29981,67
6. Instalación eléctrica.....	103454,96
7. Jardinería.....	27741,56
8. Mobiliario y equipamiento.....	191352,32

**Presupuesto de Ejecución Material** **778577,64**

**Setecientos setenta y ocho mil quinientos setenta y siete euros con sesenta y cuatro céntimos**

13 % Gastos Generales 101215,1

6 % Beneficio industrial 46714,66

Presupuesto de seguridad y salud 37304,04

**Presupuesto de Ejecución por Contrata** **963811,43**

I.V.A. 16 % 154209,8

**Presupuesto Global de Licitación** **1118021,3**

Ascende el Presupuesto Global de Licitación a la expresada cantidad de:

**UN MILLÓN CIENTO DIECIOCHO MIL VEINTIÚN EUROS**

**CON TREINTA CÉNTIMOS**

Ciudad Real, Mayo 2007.

El alumno:

Pedro José de los Ángeles Megía